



เทศบาลตำบลชะเมา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลชะเมา

ที่ นศ.๕๗๒๐๒/- วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายแยก ทล. (กม.ที่ ๖.๓๐๐) - บ้านเกาะจาก (คลองใหม่ - ท่านมัย) หมู่ที่ ๓ ตำบลชะเมา

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลชะเมา

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลชะเมา คำสั่งที่ ๒๑๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางการจ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายแยก ทล. (กม.ที่ ๖.๓๐๐) - บ้านเกาะจาก (คลองใหม่ - ท่านมัย) หมู่ที่ ๓ ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ความรายเอียดทราบแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคากลางของงานก่อสร้างที่คำนวณได้ เป็นเงิน ๒,๒๘๙,๐๐๐.- บาท ตามรายละเอียดการคำนวณราคากลางที่แนบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประนอม อินทร์แก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัยศักดิ์ พรหมดวง)

ความเห็น

(☒) เห็นชอบ/อนุมัติ

(☐) ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายเอกชัย คงปาน)

นายกเทศมนตรีตำบลชะเมา

วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

สรุปผลการประมาณการราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ซ่อมแซมปรับปรุงถนนสาย แยก ทล. (กม.ที่ 6.300) - บ้านเกาะจาก (ถนนสายคลองใหม่-ท่านมู่ย) หมู่ที่ 3 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สภาพเดิม เป็นถนนหินผ่านตะแกรง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร สภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ

ปริมาณงาน ซ่อมแซมปรับปรุงถนนสาย แยก ทล. (กม.ที่ 6.300)-บ้านเกาะจาก (คลองใหม่-ท่านมู่ย) ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,800 เมตร โดยทำการเกรดพื้นทางเดิมจำนวน 10,800 ตร.ม.

ถมดินลูกรังตามสภาพพื้นที่ราบลุ่ม รวมจำนวนไม่น้อยกว่า 650 ลบ.ม. ถมหินผ่านตะแกรง 2,700 ลบ.ม. ปรับผิวจราจรด้วยหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 1,350 ลบ.ม.

พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ - ประมาณการเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
1	หินคลุก	1,350.00	ลบ.ม.	230.00	310,500.00	18.00	24,300.00	334,800.00			
2	หินผ่านตะแกรง	2,700.00	ลบ.ม.	180.00	486,000.00	18.00	48,600.00	534,600.00			
3	ดินลูกรัง	650.00	ลบ.ม.	50.00	32,500.00			44,200.00			
3	ค่าขนย้ายหินคลุก+หินผ่านตะแกรง+ดินลูกรัง	4,700.00	ลบ.ม.			133.47	627,309.00	627,309.00			
4	ค่าขนย้ายเครื่องจักร (เหมา)	2.00	เที่ยว			7,000.00	14,000.00	14,000.00			
5	ค่าเกรดพื้นทางเดิม	10,800.00	ตร.ม.			3.66	39,528.00	39,528.00			
6	ค่าบดอัดหินคลุก+หินผ่านตะแกรง+ดินลูกรัง	4,700.00	ลบ.ม.			19.16	90,052.00	90,052.00			
	รวม							1,684,489.00	1.3574	2,286,525.37	
	ราคานี้รวมค่าดำเนินการ ก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายอื่นไว้แล้ว										

แบบเลขที่.....
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวเสาวณี ใหม่ดวง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายประνομ อินทร์แก้ว)

(ลงชื่อ) นายชัยศักดิ์ พรหมดวง
(นายชัยศักดิ์ พรหมดวง)

สรุปผลการประมาณการราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน : ซ่อมแซมปรับปรุงถนนสาย แยก ทล. (กม.ที่ 6.300) - บ้านเกาะจาก (คลองใหม่ - ท่านมัย) หมู่ที่ 3 ตำบลชะเมา

เจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลชะเมา

สภาพเดิม : เป็นถนนหินผ่านตะแกรง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร สภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ

ปริมาณงาน : ซ่อมแซมปรับปรุงถนนสาย แยก ทล. (กม.ที่ 6.300) บ้านเกาะจาก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร

โดยทำการเกรดพื้นทางเดิม จำนวน 10,800 ตร.ม. ถมดินลูกรังตามสภาพพื้นที่ราบลุ่มจำนวนไม่น้อยกว่า 650 ลบ.ม.

ถมหินผ่านตะแกรง จำนวน 2,700 ลบ.ม. ปรับผิวจราจรด้วยหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 1,350 ลบ.ม.

พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย


สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 3 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา : เมื่อวันที่.....8.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ. 2558.....


ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	Factor. =	หมายเหตุ
1	โครงการซ่อมแซมปรับปรุง ถนน สาย แยก ทล. (กม.ที่ 6.300) บ้านเกาะจาก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร โดยทำการเกรด พื้นทางเดิม จำนวน 10,800 ตร.ม. ถมดินลูกรัง ตามสภาพพื้นที่ราบลุ่มรวมจำนวนไม่น้อยกว่า 650 ลบ.ม. ถมหินผ่านตะแกรง จำนวน 2,700 ลบ.ม. ปรับผิวจราจรด้วยหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 1,350 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น และ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รวมค่างาน	1,684,489.00 2,286,525.37	1.3574	เงินล่วงหน้า % เงินประกันสัญญา % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	3,000.00		
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ	2,289,525.37		
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับตามงบประมาณ)	2,289,000.00		
สองล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน				

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายสุพรชัย ท้องเสมอ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายประนอม อินทร์แก้ว)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายชัยศักดิ์ พรหมดวง)