

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าอาคารศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการตำบลชะเมา หมู่ที่ ๔ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๙๕๖,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยทำการถมดินลูกรังยกระดับ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒,๖๘๐ ตร.ม. จำนวนดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓,๕๕๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น ทำการก่อสร้างผิวจราจร คสล.กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ฝุตบาทข้างละ ๑.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้ารูปหงส์

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔,๙๕๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลางก่อสร้าง

๕.๑ (ตามเอกสารที่แนบมาด้วย)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสุพรชัย ทองเสมอ	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๖.๓ นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5. แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน : ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าอาคารศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการตำบลชะเมา หมู่ที่ 4 ตำบลชะเมา

เจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลชะเมา

สภาพเดิม : เป็นที่ราบลุ่ม

ปริมาณงาน : ถมดินลูกรังยกระดับขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 335 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการจำนวนไม่น้อยกว่า 2,680 ตร.ม.

จำนวนดินลูกรังไม่น้อยกว่า 3,550 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น ทำการก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 เมตร

ยาว 335 เมตร หนา 0.15 เมตร พุตบาทข้างละ 1.20 เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้ารูปหงส์

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 4 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ : กองช่างเทศบาลตำบลชะเมา

ประมาณราคา : เมื่อวันที่.....5.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ. 2559.....

ผู้ประมาณการ : นาย วรศักดิ์ โยพิทักษ์ ตำแหน่ง...นายช่างโยธา...

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	Factor. =	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าอาคาร ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการตำบลชะเมา ตาม พระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยถมดินลูกรังยกระดับ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 335 เมตร หรือมี พื้นที่ดำเนินการจำนวนไม่น้อยกว่า 2,680 ตร.ม. จำนวนดินลูกรังไม่น้อยกว่า 3,550 ลบ.ม. พร้อม เกรดเกลี่ยบดอัดแน่น ทำการก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 335 เมตร หนา 0.15 เมตร พุตบาทข้างละ 1.20 เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้ารูปหงส์	3,101,377.89	1.2673	เงินล่วงหน้า % เงินประกันสัญญา %
	รวมค่างาน	3,930,376.20		ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
2	งานไฟฟ้า	1,288,092.22		
3	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	3,000.00		
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ		5,221,468.42		
คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับตามงบประมาณ)		5,220,000.00		
ห้าล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน				

ตามใบประมาณการ ปร.4 , ปร.5 วงเงินงบประมาณ 4,950,000.- บาท

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 เรียบร้อยแล้ว

ราคากลางที่กำหนดได้เป็นเงิน 5,220,000.- บาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จึงเห็นควรจัดจ้างโดยยึดราคา 4,950,000.- บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลตำบลชะเมา

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าอาคารศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการตำบลชะเมา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สภาพเดิม เป็นสนามกีฬาของโรงเรียนวัดปากแตร

ปริมาณงาน ถมดินลูกรังยกระดับ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 335 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการจำนวนไม่น้อยกว่า 2,680 ตร.ม. จำนวนดินลูกรังไม่น้อยกว่า 3,550 ลบ.ม.

พร้อมเกรดเกลี่ยระดับ 1:2:4 ทำการก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 335 เมตร พุตบาทข้างละ 1.20 เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้ารูปหงส์ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลชะเมา)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ - รายการเลขที่ - ประมาณการเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
1.งานถนน											
1.1 ดินลูกรัง		3,550.00	ลบ.ม.	50.00	177,500.00	-	-	177,500.00			
1.3 ค่าเกรด+บดอัด		3,550.00	ลบ.ม.		-	45.40	161,170.00	161,170.00			
1.4 แบบ (เหมา)		1.00	งาน	20,000.00	20,000.00		-	20,000.00			
1.5 เหล็ก Wler Mesn		1,675.00	ตร.ม.	36.00	60,300.00	5.00	8,375.00	68,675.00			
1.6 คอนกรีตผสมเสร็จ 1:2:4		251.00	ลบ.ม.	2,000.00	502,000.00	306.00	76,806.00	578,806.00			
1.7 คอนกรีตผสมเสร็จ 1:3:5		40.00	ลบ.ม.	1,775.70	71,028.00	306.00	12,240.00	83,268.00			
							ยอดยกไป	1,089,419.00			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรศักดิ์ โยพิกษ์)

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แผ่นที่ 2/3

กองช่าง เทศบาลตำบลชะเมา

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าอาคารศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการตำบลชะเมา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สภาพเดิม เป็นสนามกีฬาของโรงเรียนวัดปากเนตร

ปริมาณงาน ถมดินลูกรังยกกระดับ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 335 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการจำนวนไม่น้อยกว่า 2,680 ตร.ม. จำนวนดินลูกรังไม่น้อยกว่า 3,550 ลบ.ม.

พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น ทำการก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 335 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้ารูปหงส์ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลชะเมา)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ - รายการเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
ยอดยกมา											
1.8	เหล็ก DB-16	793.00	กก.	18.96	15,035.28	3.30	2,616.90	1,089,419.00			
1.9	ท่อ PVC 3/4	7.00	ท่อน	57.94	405.58	120.00	840.00	1,245.58			
1.10	ทรายรองพื้น	164.00	ลบ.ม.	250.00	41,000.00	91.00	14,924.00	55,924.00			
1.11	บล็อกปูเทพทลายพีดี 0.40 x 0.40 ม. (สีแดง)	4,588.00	แผ่น	48.69	223,389.72	18.00	82,584.00	305,973.72			
1.12	ค่าขนส่งทราย + ดินลูกรัง	3,633.00	ลบ.ม.			133.47	484,896.51	484,896.51			
1.13	ขอบทางเท้า 0.15 x 0.30 x 1.00	670.00	เมตร	138.57	92,841.90	50.00	33,500.00	126,341.90			
1.14	ท่อ คสล.Ø 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3)	500.00	ท่อน	887.85	443,925.00	200.00	100,000.00	543,925.00			
1.15	ท่อปัก คสล.สำเร็จรูป (สีบราดา)	70.00	ชุด	4,800.00	336,000.00	2,000.00	140,000.00	476,000.00			
								รวม	1.2673	3,930,376.20	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แผ่นที่ 3/3

กองช่าง เทศบาลตำบลชะเมา

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าอาคารศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการตำบลชะเมา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สภาพเดิม เป็นสนามกีฬาของโรงเรียนวัดปากเนตร

ปริมาณงาน ถมดินลูกรังยกระดับ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 335 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการจำนวนไม่น้อยกว่า 2,680 ตร.ม. จำนวนดินลูกรังไม่น้อยกว่า 3,550 ลบ.ม.

พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น ทำการก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 335 เมตร พูตบาทข้างละ 1.20 เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้ารูปหงส์ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลชะเมา)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ - รายการเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
	2.งานไฟฟ้า							ยอดยกมา		3,101,377.89	
2.1	ท่อ PE ร้อยสายไฟฟ้า 63 มม. PN8	350.00	เมตร	67.71	23,698.50	25.00	8,750.00	32,448.50			
2.2	โคมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ (อัลลอยด์)	36.00	ชุด	27,000.00	972,000.00	800.00	28,800.00	1,000,800.00			
2.2	สายไฟฟ้า NY 2x16	8.00	ม้วน	15,947.00	127,576.00	3,500.00	28,000.00	155,576.00			
2.4	ตู้ควบคุมไฟฟ้าภายนอกอาคาร (เหมา)	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00		-	15,000.00			
								รวมงานไฟฟ้า		1,203,824.50	
								ภาษี 7%		84,267.72	
								งานไฟฟ้ารวมภาษี		1,288,092.22	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุพรรชัย ทองเสมอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)