

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการบุกเบิกถนนซอยบ้านนายบุญแล หมู่ที่ ๒

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอบางพลี จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๒,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยใช้เครื่องจักรบุกเบิกทางป่า และปรับคันดินเดิมให้เป็นรูปถนนแล้วใช้วัสดุหินลูกรัง จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ลบ.ม. ทำการยกระดับถนนพร้อมใช้วัสดุหินคลุก จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๕ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ ทำผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๒๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตร.ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๓๒,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลางก่อสร้าง

๕.๑ (ตามเอกสารที่แนบมาด้วย)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสุพรชัย ทองเสมอ	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๖.๓ นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5. แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน : บุกเบิกถนนซอยบ้านนายบุญแล หมู่ที่ 2 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลชะเมา

สภาพเดิม : ป่ารกทึบ

ปริมาณงาน : บุกเบิกถนนซอยบ้านนายบุญแล หมู่ที่ 2 โดยใช้เครื่องจักรกลบุกเบิกทางป่า และปรับดินเดิมให้เป็นรูปถนน ใช้วัสดุดินลูกรัง จำนวนไม่น้อยกว่า 640 ลบ.ม. ทำการยกกระดบถนน พร้อมใช้วัสดุหินคลุก จำนวนไม่น้อยกว่า 55 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ ทำผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 270 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม. และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 2 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ : กองช่างเทศบาลตำบลชะเมา

ประมาณราคา : เมื่อวันที่.....8.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ. 2559.....

ผู้ประมาณการ : นาย วรศักดิ์ โยพิทักษ์ ตำแหน่ง...นายช่างโยธา...

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	Factor. =	หมายเหตุ
1	บุกเบิกถนนซอยบ้านนายบุญแล หมู่ที่ 2 โดยใช้เครื่องจักรกลบุกเบิกทางป่า และปรับดินเดิมให้เป็นรูปถนน ใช้วัสดุดินลูกรัง จำนวนไม่น้อยกว่า 640 ลบ.ม. ทำการยกกระดบถนน พร้อมใช้วัสดุหินคลุก จำนวนไม่น้อยกว่า 55 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ ทำผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 270 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม. รวมค่างาน	172,536.45 234,131.96	1.357	เงินล่วงหน้า % เงินประกันสัญญา % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	3,000.00		
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ		237,131.96		
คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับตามงบประมาณ)		237,000.00		
สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน				

ตามใบประมาณการ ปร.4 , ปร.5 วงเงินงบประมาณ 232,000.- บาท

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 เรียบร้อยแล้ว ราคากลางที่กำหนดได้เป็นเงิน 237,000.- บาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณที่รับจัดสรรตามเทศบัญญัติ จึงเห็นควรให้จัดจ้าง โดยยึดถือราคาตามงบประมาณในเทศบัญญัติ เป็นเงิน 232,000.- บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลตำบลชะเมา

แผ่นที่ 1/1

โครงการ

บุกเบิกถนนซอยบ้านนายบุญแล หมู่ที่ 2 โดยใช้เครื่องจักรกลทุกเบิกถางป่า และปรับดินเดิมให้เป็นรูปถนน ใช้วัสดุดินลูกรัง จำนวนไม่น้อยกว่า 640 ลบ.ม. ทำการยกกระดับถนน พร้อมใช้วัสดุหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 55 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ ทำผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 270 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม. และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สภาพเดิม

ป่ารกทึบ

ปริมาณงาน

บุกเบิกถนนซอยบ้านนายบุญแล หมู่ที่ 2 โดยใช้เครื่องจักรกลทุกเบิกถางป่า และปรับดินเดิมให้เป็นรูปถนน ใช้วัสดุดินลูกรัง จำนวนไม่น้อยกว่า 640 ลบ.ม. ถทำการยกกระดับถนน พร้อมใช้วัสดุหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 55 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ ทำผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 270 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม. และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน

เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

- รายการเลขที่ -

ประมาณการเมื่อวันที่

8 มีนาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
1	ค่าขนส่งเครื่องจักร(เหมา)	1.00	เที่ยว		-	3,000.00	3,000.00	3,000.00			
2	ค่าล้มป่า	1,080.00	ตร.ม.		-	5.24	5,659.20	5,659.20			
3	ดินลูกรัง	640.00	ลบ.ม.	50	32,000.00	18.16	11,622.40	43,622.40			
4	หินคลุก	55.00	ลบ.ม.	230.00	12,650.00	18.16	998.80	13,648.80			
5	ค่าขนส่งดินลูกรัง	695.00	ลบ.ม.		-	153.39	106,606.05	106,606.05			
	รวม							172,536.45	1.357	234,131.96	




ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวสาวณี ใจมั่งง)



ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุพรชัย ทองเสมอ)



ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพิกังษ์)