

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๓๔๑,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล Ø ๖ นิ้ว ลึก ๑๐๐ เมตร หรือได้น้ำไม่น้อยกว่า ๔ ลบ.ม./ชม.
พร้อมติดตั้งปั๊มป์ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙เป็นเงิน๓๔๑,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลางก่อสร้าง

๕.๑ (ตามเอกสารที่แนบมาด้วย)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวเสาวณี ไหมด้วง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสุพรชัย ทองเสมอ	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๖.๓ นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคา

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน...เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6

เจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลชะเมา.....

สภาพเดิม : -

ปริมาณงาน : เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล Ø 6 นิ้ว ลึก 100 เมตร

หรือได้น้ำไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

สถานที่ก่อสร้าง... หมู่ที่ 6 ตำบลชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ.....กองช่างเทศบาลตำบลชะเมา.....

ประมาณราคา เมื่อวันที่.....16.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ. 2559.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	Factor. =	หมายเหตุ
1	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล Ø 6 นิ้ว ลึก 100 เมตร หรือได้น้ำไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	249,501.00	1.3582	เงินล่วงหน้า % เงินประกันสัญญา % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	รวมค่างาน	338,872.26		
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00		
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ	341,872.26		
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับตามงบประมาณ)	341,000.00		
สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน				

ตามใบประมาณการ ปร.4 , ปร.5 วงเงินงบประมาณ 341,000.- บาท

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 เรียบร้อยแล้ว

ราคากลางที่กำหนดได้เป็นเงิน 341,000.- บาท จึงเห็นควรให้จัดจ้างโดยยึดถือราคา 341,000.- บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ดั่ง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร.4 แผ่นที่ 1/1

กองช่าง เทศบาลตำบลชะเมา

โครงการ เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ - ประมาณการเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
1	ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด Ø 6"	23.00	ท่อน	1,607.00	36,961.00	0	-	36,961.00			
2	ท่อ กรองน้ำแบบเจาะร่อง ชั้น 13.5 ขนาด Ø 6"	2.00	ท่อน	1,830.00	3,660.00	0.00	-	3,660.00			
3	กรวดกรูบ่อ	3.00	ลบ.ม.	3,500.00	10,500.00	0.00	-	10,500.00			
4	ค่าแรงเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งประกอบบ่อ	100.00	เมตร	0	-	1,500.00	150,000.00	150,000.00			
5	เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำขนาด 1.5 HP Ø 2"	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	0.00	-	30,000.00			
6	ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด Ø 2"	10.00	ท่อน	238	2,380.00	100.00	1,000.00	3,380.00			
7	ชุดตู้ควบคุมไฟฟ้า (เหมา)	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00		-	15,000.00			
	รวม							249,501.00	1.358	338,872.3	
										-	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

กรรมการ