



เทศบาลตำบลชะเมา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ นศ ๕๗๒๐๒/-

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การกำหนดราคากลางจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. รพ.สต.บ้านวัดลาว หมู่ที่ ๒ ตำบลชะเมา

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลชะเมา

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลชะเมา จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. รพ.สต.บ้านวัดลาว หมู่ที่ ๒ ตำบลชะเมา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางถมหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบแปลนที่ ทต.ชะเมา กำหนด) ถมดินลูกรังรองพื้นทางจำนวนไม่น้อยกว่า ๔๓๐ ลบ.ม. พร้อมบดอัด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีตกลงราคานั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลชะเมา ที่ ๕๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและพิจารณาราคากลางให้เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลางในการโครงการก่อสร้างถนน คสล. รพ.สต.บ้านวัดลาว หมู่ที่ ๒ ตำบลชะเมา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๐,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-) รายละเอียดตาม พร.๔, พร.๕ ที่แนบท้ายมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

/เห็นควร...

- เห็นควรอนุมัติเห็นชอบราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ)..........หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางนิตยา สุขขาว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นควรอนุมัติเห็นชอบราคากลางดังกล่าวต่อไป


(ลงชื่อ)..........

(นายสักรินทร์ ธรรมสินธุ์)

ปลัดเทศบาลตำบลชะเมา

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ)..........

(นายเอกชัย คงปาน)

นายกเทศมนตรีตำบลชะเมา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. รพ.สต.บ้านวัดลาว หมู่ที่ ๒
ตำบลชะเมา อำเภอบางแพ จังหวัดนครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลชะเมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๐,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างถนน คสล. ขอย รพ.สต.บ้านวัดลาว หมู่ที่ ๒ ตำบลชะเมา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางถมหินคลุก
เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบแปลนที่ ทต.ชะเมา กำหนด) ถมดินลูกรังรองพื้นทางจำนวนไม่-
น้อยกว่า ๔๓๐ ลบ.ม. พร้อมบดอัด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๙๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ปร.๔ , ปร.๕
 - ๕.๒ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
 - ๕.๓ ราคายาปลีกน้ำมัน ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐
 - ๕.๔ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก ๑๐ ล้อ
 - ๕.๕ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา
 - ๕.๖ ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางสาวเสาวณี ไหมด้วง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๒ นายสุพรชัย ทองเสมอ หัวหน้าสำนักปลัด
 - ๖.๓ นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ พร.5. แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน : ก่อสร้างถนน คสล. ขอย รพ.สต.บ้านวัดลาว หมู่ที่ 2 ต.ชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลชะเมา

สภาพเดิม : เป็นถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 135 เมตร ที่ราบลุ่ม สภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ

ปริมาณงาน : ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร

ไหล่ทางถมหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบแปลนที่ ทต.ชะเมา กำหนด) ถมดินลูกรังรองพื้นทาง

จำนวนไม่น้อยกว่า 430 ลบ.ม. พร้อมบดอัด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 2 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ : กองช่างเทศบาลตำบลชะเมา

ประมาณราคา : เมื่อวันที่.....9.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ. 2560.....

ผู้ประมาณการ : นาย วรศักดิ์ โยพิทักษ์ ตำแหน่ง...นายช่างโยธา...

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	Factor. =	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอนามัยบ้านวัดลาว ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 540 ตร.ม. ไหล่ทางถมหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบแปลนที่ ทต.ชะเมา กำหนด) ถมดินลูกรังรองพื้นทางจำนวนไม่น้อยกว่า 430 ลบ.ม. พร้อมบดอัด	348,661.90	1.4019	เงินล่วงหน้า % เงินประกันสัญญา %
	รวมค่างาน	488,789.12		
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	3,000.00		ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ	491,789.12		
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับตามงบประมาณ)	490,000.00		
สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน				

ตามใบประมาณการ พร.4 , พร.5 วงเงินงบประมาณ 490,000.- บาท

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว
ราคากลางที่กำหนดได้เป็นเงิน 490,000.- บาท จึงเห็นควรให้จัดจ้างโดยยึดถือราคา 490,000.- บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลตำบลชะเมา

แผ่นที่ 1/2

โครงการ

ก่อสร้างถนน คสล. ขอย รพ.สต.บ้านวัดลาว หมู่ที่ 2 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สภาพเดิม

เป็นถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 135 เมตร ที่ราบลุ่ม สภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ

ปริมาณงาน

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 135 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร ใส่วางถมหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบแปลนที่ ทต.ชะเมา กำหนด) ถมดินลูกรังรองพื้นทางจำนวนไม่น้อยกว่า 430 ลบ.ม. พร้อมบดอัด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน

เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

- รายการเลขที่ -

ประมาณการเมื่อวันที่

9 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
1	ดินลูกรัง	430.00	ลบ.ม.	50	21,500.00	16.00	6,880.00	28,380.00			
2	ค่าเครื่องจักร (เหมา)	1.00	เที่ยว	0	-	7000.00	7,000.00	7,000.00			
3	ค่าเกรดบดอัดแน่น	430.00	ลบ.ม.		-	44.58	19,169.40	19,169.40			
4	แบบ (เหมา)	1.00	งาน		-	5,000.00	5,000.00	5,000.00			
5	เหล็ก Wler Mesn	540.00	ตร.ม.	30	16,200.00	5.00	2,700.00	18,900.00			
6	งานกริดผสมเสร็จ	81.00	ลบ.ม.	3,600.00	162,000.00	204.00	16,524.00	178,524.00			
7	เหล็ก DB-16	170.00	กก.	19.00	3,230.00	3.40	578.00	3,808.00			
8	ท่อ PVC 3/4	2	เส้น	49.53	99.06	0.00	-	99.06			
								ยอดยกไป			
								260,880.46			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)