

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนคลองใหม่ท่านมัย - หนานายสันติ
หมู่ที่ ๓ ตำบลชะเมา อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลชะเมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๒,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ซ่อมแซมถนนสายคลองใหม่ท่านมัย-หนานายสันติ หมู่ที่ ๓ ตำบลชะเมา ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตร โดยใช้หินผ่านตะแกรงจำนวนไม่น้อยกว่า ๗๕ ลบ.ม. หินคลุกจำนวน ไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๖๒,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ปร.๔ , ปร.๕
 - ๕.๒ ราคาขายปลีกน้ำมัน ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
 - ๕.๓ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก ๑๐ ล้อ
 - ๕.๔ ราคาหินคลุกจากพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๒ นายสุพรชัย ทองเสมอ หัวหน้าสำนักปลัด
 - ๖.๓ นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน

หมายเหตุ เห็นควรจัดจ้างโดยยึดถือวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๑๖๒,๐๐๐.- บาท



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอกาบัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ นศ ๕๗๒๐๒/-

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง การกำหนดราคากลางจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายคลองใหม่ท่านมัย - หนำนายสันติ

หมู่ที่ ๓ ตำบลชะเมา

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลชะเมา

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลชะเมา จะดำเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายคลองใหม่ท่านมัย - หนำนายสันติ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตร โดยใช้หินผ่านตะแกรงจำนวนไม่น้อยกว่า ๗๕ ลบ.ม. หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีตกลงราคา นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลชะเมา ที่ ๑๔๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและพิจารณาราคากลางให้เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลางในการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายคลองใหม่ท่านมัย - หนำนายสันติ หมู่ที่ ๓ ตำบลชะเมา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๖,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน-) รายละเอียดตาม พร.๔, พร.๕ ที่แนบท้ายมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหมด้วง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

/เห็นควร...

- เห็นควรอนุมัติเห็นชอบราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางนิตยา สุขขาว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

- เห็นควรอนุมัติเห็นชอบราคากลางดังกล่าวต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายสักรินทร์ ธรรมสินธุ์)

ปลัดเทศบาลตำบลชะเมา

วันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายเอกชัย คงปาน)

นายกเทศมนตรีตำบลชะเมา

วันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักงานเทศบาลตำบลชะเมา

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

งานประมาณราคา ซ่อมแซมถนนสายคลองใหม่ท่านมัย - หนานายสันติ หมู่ 3

เทศบาลตำบลชะเมา

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5. แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน : ซ่อมแซมถนนสายคลองใหม่ท่านมัย - หนานายสันติ หมู่ที่ 3 ต.ชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลชะเมา

สภาพเดิม : เป็นถนนหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร ที่ราบลุ่ม สภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ

ปริมาณงาน : ซ่อมแซมถนนสายคลองใหม่ท่านมัย - หนานายสันติ หมู่ที่ 3 กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร

โดยใช้หินผ่านตะแกรงจำนวนไม่น้อยกว่า 75 ลบ.ม. หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 3 ตำบลชะเมา อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ : กองช่างเทศบาลตำบลชะเมา

ประมาณราคา : เมื่อวันที่.....5.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ. 2560.....

ผู้ประมาณการ : นาย วรศักดิ์ โยพิทักษ์ ตำแหน่ง...นายช่างโยธา...

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	Factor =	หมายเหตุ
1	โครงการซ่อมแซมถนนสายคลองใหม่ท่านมัย - หนานายสันติ กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร โดยใช้หินผ่านตะแกรง จำนวนไม่น้อยกว่า 75 ลบ.ม. หินคลุก จำนวนไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ	116,832.00	1.4019	เงินล่วงหน้า % เงินประกันสัญญา % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
	รวมค่างาน	163,786.78		
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	3,000.00		
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ		166,786.78		
คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับตามงบประมาณ)		166,000.00		
หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน				

ตามใบประมาณการ ปร.4 , ปร.5 วงเงินงบประมาณ 162,000.- บาท

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เรียบร้อยแล้ว
ราคากลางที่กำหนดได้เป็นเงิน 166,000.- บาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ จึงเห็นควรให้จัดจ้างโดยยึดถือ
วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน 162,000.- บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่วัง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แผ่นที่ 1/1

กองช่าง เทศบาลตำบลชะเมา

โครงการ ซ่อมแซมถนนสายคลองใหม่ท่านมัย - หนานายสันติ หมู่ที่ 3 ตำบลชะเมา อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สภาพเดิม เป็นถนนหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร ที่ราบลุ่ม สภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนสายคลองใหม่ท่านมัย - หนานายสันติ หมู่ที่ 3 กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร โดยใช้หินผ่านตะแกรงจำนวนไม่น้อยกว่า 75 ลบ.ม.

หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลชะเมา อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน เทศบาลตำบลชะเมา อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ - ประมาณการเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
1	หินผ่านตะแกรง	75.00	ลบ.ม.	180	13,500.00	16.00	1,200.00	14,700.00			
2	หินคลุก	225.00	ลบ.ม.	250	56,250.00	16.00	3,600.00	59,850.00			
3	ค่าขนส่งหินผ่านตะแกรง + หินคลุก	300.00	ลบ.ม.		-	140.94	42,282.00	42,282.00			
รวม								116,832.00			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)