

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนสายวัดโดน - เกาะโพธิ์

หมู่ที่ ๓ ตำบลชะเมา อำเภอบางแพ จังหวัดนครศรีธรรมราช

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลชะเมา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๔,๐๐๐.- บาท (-สองแสนสี่พันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ซ่อมแซมถนนสายวัดโดน - เกาะโพธิ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลชะเมา ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๘๐ เมตร โดยใช้หินผ่านตะแกรงจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลบ.ม. หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๐๔,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔ , ปร.๕

๕.๒ ราคาขายปลีกน้ำมัน ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

๕.๓ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก ๑๐ ล้อ

๕.๔ ราคาหินคลุกจากพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นายสุพรชัย ทองเสมอ หัวหน้าสำนักปลัด

๖.๓ นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน

หมายเหตุ เห็นควรจัดจ้างโดยยึดถือวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๒๐๔,๐๐๐.- บาท



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอบางพลี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ นศ ๕๗๒๐๒/-

วันที่

๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง การกำหนดราคากลางจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายวัดโดน - เกาะโพธิ์

หมู่ที่ ๓ ตำบลชะเมา

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลชะเมา

๑. เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลชะเมา จะดำเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายวัดโดน-เกาะโพธิ์ หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๘๐ เมตร โดยใช้หินผ่านตะแกรงจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลบ.ม. หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีตกลงราคา นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลชะเมา ที่ ๑๔๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและพิจารณาราคากลางให้เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลางในการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายวัดโดน - เกาะโพธิ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลชะเมา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๙,๐๐๐.- บาท (-สองแสนเก้าพันบาทถ้วน-) รายละเอียดตาม พร.๔, พร.๕ ที่แนบท้ายมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

/เห็นควร...

- เห็นควรอนุมัติเห็นชอบราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางนิตยา สุขขาว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

- เห็นควรอนุมัติเห็นชอบราคากลางดังกล่าวต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายสักรินทร์ ธรสินธุ์)

ปลัดเทศบาลตำบลชะเมา

วันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายเอกชัย คงปาน)

นายกเทศมนตรีตำบลชะเมา

วันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักงานเทศบาลตำบลชะเมา

งานประมาณราคา ซ่อมแซมถนนสายวัดโดน - เกาะโพธิ์ หมู่ 3

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลชะเมา

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ประ.5. แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน : ซ่อมแซมถนนสายวัดโดน - เกาะโพธิ์ หมู่ที่ 3 ต.ชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลชะเมา

สภาพเดิม : เป็นถนนหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,580 เมตร ที่ราบล่ม สภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ

ปริมาณงาน : ซ่อมแซมถนนสายวัดโดน - เกาะโพธิ์ หมู่ที่ 3 กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,580 เมตร

โดยใช้หินผ่านตะแกรงจำนวนไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม. หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 280 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 3 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ : กองช่างเทศบาลตำบลชะเมา

ประมาณราคา : เมื่อวันที่.....5.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ. 2560.....

ผู้ประมาณการ : นาย วรศักดิ์ โยพิทักษ์ ตำแหน่ง...นายช่างโยธา...

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	Factor. =	หมายเหตุ
1	โครงการซ่อมแซมถนนสายวัดโดน - เกาะโพธิ์ กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,580 เมตร โดยใช้หินผ่านตะแกรงจำนวนไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม. หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 280 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ	147,637.20	1.4019	เงินล่วงหน้า % เงินประกันสัญญา %
	รวมค่างาน	206,972.59		ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	3,000.00		
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ	209,972.59		
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับตามงบประมาณ)	209,000.00		
สองแสนเก้าพันบาทถ้วน				

ตามใบประมาณการ ประ.4 , ประ.5 วงเงินงบประมาณ 204,000.- บาท

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เรียบร้อยแล้ว
ราคากลางที่กำหนดได้เป็นเงิน 209,000.- บาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ จึงเห็นควรให้จัดจ้างโดยยึดถือ
วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน 204,000.- บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แผ่นที่ 1/1

กองช่าง เทศบาลตำบลชะเมา

โครงการ ซ่อมแซมถนนสายวัดโดน - เกาะโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลชะเมา อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สภาพเดิม เป็นถนนหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,580 เมตร ที่ราบลุ่ม สภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนสายวัดโดน - เกาะโพธิ์ หมู่ที่ 3 กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,580 เมตร โดยใช้หินผ่านตะแกรงจำนวนไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม.
หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 280 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลชะเมา อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน เทศบาลตำบลชะเมา อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ - ประมาณการเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
1	หินผ่านตะแกรง	100.00	ลบ.ม.	180	18,000.00	16.00	1,600.00	19,600.00			
2	หินคลุก	280.00	ลบ.ม.	250	70,000.00	16.00	4,480.00	74,480.00			
3	ค่าขนส่งหินผ่านตะแกรง + หินคลุก	380.00	ลบ.ม.		-	140.94	53,557.20	53,557.20			
รวม								147,637.20			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพรัชย์ ทองเสมอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)