

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยศรีสมบุญ - สวนปาล์มนายชูศักดิ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลชะเมา อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลชะเมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๖,๐๐๐.- บาท (-สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ซ่อมแซมถนนสายซอยศรีสมบุญ - สวนปาล์มนายชูศักดิ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลชะเมา ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร โดยใช้หินผ่านตะแกรงจำนวนไม่น้อยกว่า ๗๕ ลบ.ม. หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๔๒,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ปร.๔ , ปร.๕
 - ๕.๒ ราคาขายปลีกน้ำมัน ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
 - ๕.๓ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก ๑๐ ล้อ
 - ๕.๔ ราคาหินคลุกจากพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๒ นายสุพรชัย ทองเสมอ หัวหน้าสำนักปลัด
 - ๖.๓ นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน

หมายเหตุ เห็นควรจัดจ้างโดยยึดถือวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๒๓๖,๐๐๐.- บาท



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ นศ ๕๗๒๐๒/-

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง การกำหนดราคากลางจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายซอยศรีสมบูรณ์ - สวนปาล์มนายชูศักดิ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลชะเมา

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลชะเมา

๑. เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลชะเมา จะดำเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายซอยศรีสมบูรณ์ - สวนปาล์มนายชูศักดิ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลชะเมา ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร โดยใช้หินผ่านตะแกรงจำนวนไม่น้อยกว่า ๗๕ ลบ.ม. หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีตกลงราคา นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลชะเมา ที่ ๑๕๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและพิจารณาราคากลางให้เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลางในการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายซอยศรีสมบูรณ์ - สวนปาล์มนายชูศักดิ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลชะเมา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๒,๐๐๐.- บาท (-สองแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน-) รายละเอียดตาม พร.๔, พร.๕ ที่แนบท้ายมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

/เห็นควร...

- เห็นควรอนุมัติเห็นชอบราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางนิตยา สุขขาว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

- เห็นควรอนุมัติเห็นชอบราคากลางดังกล่าวต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายสักรินทร์ ธรสินธุ์)

ปลัดเทศบาลตำบลชะเมา

วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายเอกชัย คงปาน)

นายกเทศมนตรีตำบลชะเมา

วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

งานเทศบาลตำบลชะเมา
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

งานประมาณราคา ซ่อมแซมถนนสายศรีสมบุรณ์ - สวนปาล์มนายชูศักดิ์ หมู่ 6
เทศบาลตำบลชะเมา
สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5. แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน : ซ่อมแซมถนนสายศรีสมบุรณ์ - สวนปาล์มนายชูศักดิ์ หมู่ที่ 6 ต.ชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลชะเมา

สภาพเดิม : เป็นถนนหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร ที่ราบลุ่ม สภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ

ปริมาณงาน : ซ่อมแซมถนนสายศรีสมบุรณ์ - สวนปาล์มนายชูศักดิ์ หมู่ที่ 6 กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร

โดยใช้หินผ่านตะแกรงจำนวนไม่น้อยกว่า 75 ลบ.ม. หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 360 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 6 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ : กองช่างเทศบาลตำบลชะเมา

ประมาณราคา : เมื่อวันที่.....20.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ. 2560.....

ผู้ประมาณการ : นาย วรศักดิ์ โยพิทักษ์ ตำแหน่ง...นายช่างโยธา...

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	Factor. =	หมายเหตุ
1	โครงการซ่อมแซมถนนสายศรีสมบุรณ์ - สวนปาล์ม นายชูศักดิ์ กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร โดยใช้หินผ่านตะแกรงจำนวนไม่น้อยกว่า 75 ลบ.ม. หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 360 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ	170,816.25	1.4019	เงินล่วงหน้า % เงินประกันสัญญา % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
	รวมค่างาน	239,467.30		
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	3,000.00		
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ		242,467.30		
คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับตามงบประมาณ)		242,000.00		
สองแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน				

ตามใบประมาณการ ปร.4 , ปร.5 วงเงินงบประมาณ 236,000.- บาท

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เรียบร้อยแล้ว
ราคากลางที่กำหนดได้เป็นเงิน 242,000.- บาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ จึงเห็นควรให้จัดจ้างโดยยึดถือ
วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน 236,000.- บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลตำบลชะเมา

แผ่นที่ 1/1

โครงการ ซ่อมแซมถนนสายศรีสมบูรณ์ - สวนปาล์มนายชูศักดิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลชะเมา อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สภาพเดิม เป็นถนนหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร ที่ราบลุ่ม สภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนสายศรีสมบูรณ์ - สวนปาล์มนายชูศักดิ์ หมู่ที่ 6 กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร โดยใช้หินผ่านตะแกรงจำนวนไม่น้อยกว่า 75 ลบ.ม. หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 360 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลชะเมา อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน เทศบาลตำบลชะเมา อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ - ประมาณการเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
1	หินผ่านตะแกรง	75.00	ลบ.ม.	180	13,500.00	16.00	1,200.00	14,700.00			
2	หินคลุก	360.00	ลบ.ม.	250	90,000.00	16.00	5,760.00	95,760.00			
3	ค่าขนส่งหินผ่านตะแกรง + หินคลุก	435.00	ลบ.ม.		-	138.75	60,356.25	60,356.25			
รวม								170,816.25			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวเสาวณี ใหม่ดั่ง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)