

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย นศ. ๖๐๖๖ แยก ทล. (กม.ที่ ๖+๓๐๐) – บ้านเกาะจาก (คลองใหม่ – ทานมัย) หมู่ที่ ๓

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอกาบัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยทำการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร ทำการลาดยางถนน ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๐๐ ตร.ม. ลงหินเกล็ด จำนวน ๑๐๘ ลบ.ม พร้อมราดน้ำยางไพรม์โค้ด จำนวน ๑๐,๘๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๙๗,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลางก่อสร้าง

๕.๑ (ตามเอกสารที่แนบมาด้วย)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวเสาวณี ใหมด้วง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสุพรชัย ทองเสมอ	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๖.๓ นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5. แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน : ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย นศ.6066 แยก ทล.(กม.ที่ 6+300)- บ้านเกาะจาก (คลองใหม่ - ท่านม้วย)

เจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลชะเมา

สภาพเดิม : เป็นถนนหินผ่านตะแกรง ราบลูม

ปริมาณงาน : ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร โดยทำการลาดยางถนน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตร.ม. ลงหินเกล็ด จำนวน 108 ลบ.ม.

พร้อมราดน้ำยางโพรมีไคต จำนวน 10,800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 3 ตำบลชะเมา อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ : กองช่างเทศบาลตำบลชะเมา

ประมาณราคา : เมื่อวันที่.....30.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ. 2559.....

ผู้ประมาณการ : นาย วรศักดิ์ โยพิทักษ์ ตำแหน่ง...นายช่างโยธา...

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	Facter. =	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย นศ.6066 แยก ทล.(กม.ที่ 6+300) - บ้านเกาะจาก (คลองใหม่ - ทานม้วย) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร โดยทำการลาดยางถนน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตร.ม. ลงหินเกล็ด จำนวน 108 ลบ.ม. พร้อมราดน้ำยางโพรมีไคต จำนวน 10,800 ตร.ม.	364,328.34	1.357	เงินล่วงหน้า % เงินประกันสัญญา %
	รวมค่างาน	494,393.56		ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	3,000.00		
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ		497,393.56		
คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับตามงบประมาณ)		497,000.00		
สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน				

ตามใบประมาณการ ปร.4 , ปร.5 วงเงินงบประมาณ 490,000.- บาท

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 เรียบร้อยแล้ว ราคากลางที่คำนวณได้เป็นเงิน 497,000.- บาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณที่รับจัดสรร จึงเห็นควรให้จัดจ้างโดยยึดถือ วงเงินที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 490,000.- บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แผ่นที่ 1/1

กองช่าง เทศบาลตำบลชะเมา

โครงการ โครงสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนราดยางสาย นศ.6066 แยก ทล.(กม.ที่ 6+300)-บ้านเกาะจาก (คลองใหม่ - ท่านมัย) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร

สถาปนิก สถานพื้นผิวดินและแกรง ราบลุ่ม

ปริมาณงาน ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนราดยางสาย นศ.6066 แยก ทล.(กม.ที่ 6+300)-บ้านเกาะจาก (คลองใหม่ - ท่านมัย) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร

โดยทำการราดยางถนน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตร.ม. ลงหินเกล็ด จำนวน 108 ลบ.ม.

พร้อมราดยางไปพร้อมไม้ค้ำ จำนวน 10,800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลชะเมา อำเภอปากพะนึ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพะนึ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ - ประมาณการเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor	งบบุคลากร	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
1	หินเกล็ด	108.00	ลบ.ม.	420.00	45,360.00	19.00	2,052.00	47,412.00	F		
2	งานราดยาง น้ำยางพร้อมไม้ค้ำ	8.64	ตัน	25,000.00	216,000.00		-	216,000.00			
3	ค่าแรงไปพร้อมไม้ค้ำ	10,800.00	ตร.ม.	0.00	-	6.41	69,228.00	69,228.00			
4	ทรายหยาบ	30.00	ลบ.ม.	320.00	9,600.00	19.00	570.00	10,170.00			
5	ค่าขนส่งหินเกล็ด + ทรายหยาบ	138.00	ลบ.ม.	0.00	-	155.93	21,518.34	21,518.34			
	รวม							364,328.34	1.3570	494,393.56	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ดวง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุพชัย ทองเสมอ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพพิทักษ์)