



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอบางพลี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ นศ ๕๗๒๐๒/- วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การกำหนดราคากลางจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายเชิด ไสฉิม หมู่ที่ ๑ ตำบลชะเมา

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลชะเมา

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลชะเมา จะดำเนินการจัดจ้างดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายเชิด ไสฉิม หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม.) ถมไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบแปลน ทต.ชะเมา) พร้อมขยายไหล่ทางด้านซ้ายโดยการถมดินลูกรังจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีตกลงราคานั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลชะเมา ที่ ๖๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและพิจารณาราคากลางให้เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายเชิด ไสฉิม หมู่ที่ ๑ ตำบลชะเมา ราคากลางที่กำหนดได้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-) รายละเอียดตาม พร. ๔, พร.๕ ที่แนบท้ายมาด้วยแล้ว ซึ่งสูงกว่างบประมาณที่ได้ตั้งไว้ จึงเห็นควรให้จัดจ้างโดยยึดถืองบประมาณที่ตั้งไว้ ๔๖๐,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน-) เป็นราคาที่ใช้ในการจ้างดำเนินงานโครงการนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวเสาวณี ใหม่ด่าง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

/เห็นควร...

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายเจริญ ไสฉิม หมู่ที่ ๑
ตำบลชะเมา อำเภอกาบัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลชะเมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๖๐,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายเจริญ ไสฉิม หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หน้า
๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม.) ถมไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบ
แปลน ทด.ชะเมา) พร้อมขยายไหล่ทางด้านซ้ายโดยการถมดินลูกรังจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ลบ.ม.
พร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ปร.๔ , ปร.๕
 - ๕.๒ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
 - ๕.๓ ราคายาปลีกน้ำมัน ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐
 - ๕.๔ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก ๑๐ ล้อ
 - ๕.๕ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๒ นายสุพรชัย ทองเสมอ หัวหน้าสำนักปลัด
 - ๖.๓ นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน

หมายเหตุ เห็นควรจัดจ้างตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๖๐,๐๐๐.- บาท

สำนักงานเทศบาลตำบลชะเมา
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายเชิญ ไสฉิม
เทศบาลตำบลชะเมา

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5. แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน : ก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายเชิญ ไสฉิม

เจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลชะเมา

สภาพเดิม : เป็นถนนหินผ่านตะแกรง ราบลูม

ปริมาณงาน : ก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายเชิญ ไสฉิม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.) ถมไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบแปลน ทต.ชะเมา) พร้อมขยายไหล่ทางด้านซ้าย โดยการถมดินลูกรังจำนวนไม่น้อยกว่า 135 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 ตำบลชะเมา อำเภอปากพะนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ : กองช่างเทศบาลตำบลชะเมา

ประมาณราคา : เมื่อวันที่.....29.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ. 2560.....

ผู้ประมาณการ : นาย วรศักดิ์ โยพิทักษ์ ตำแหน่ง.....นายช่างโยธา.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	Factor. =	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายเชิญ ไสฉิม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.) ถมไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบแปลน ทต.ชะเมา) พร้อมขยายไหล่ทาง ด้านซ้าย โดยการถมดินลูกรังจำนวนไม่น้อยกว่า 135 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ	355,760.82	1.4019	เงินล่วงหน้า 0 % เงินประกันสัญญา 0 %
	รวมค่างาน	498,741.09		ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	3,000.00		
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ		501,741.09		
คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับตามงบประมาณ)		500,000.00		
ห้าแสนบาทถ้วน				

ตามใบประมาณการ ปร.4 , ปร.5 วงเงินงบประมาณ 460,000.- บาท

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว
ราคากลางที่กำหนดได้เป็นเงิน 500,000.- บาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณที่ได้ตั้งไว้ จึงเห็นควรให้จัดจ้างโดยยึดถือ
งบประมาณที่ได้ตั้งไว้ จำนวน 460,000.- บาท เป็นราคาที่ใช้ในการจ้างดำเนินงานโครงการนี้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ เทศบาลตำบลชะเมา

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ขอยนายเจริญ ใต้ฉิม

สภาพเดิม ถนนหินผ่านตะแกรง ราบลุ่ม

ปริมาณงาน

ก่อสร้างถนน คสล.ขอยนายเจริญ ใต้ฉิม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.)
ถมไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบแปลน ทต.ชะเมา) พร้อมขยายไหล่ทางด้านซ้ายโดยการถมดินลูกรังจำนวนไม่น้อยกว่า 135 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ - ประมาณการเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
1	ดินลูกรัง	135.00	ลบ.ม.	50	6,750.00	18.00	2,430.00	9,180.00			
2	แบบ (เหมา)	1.00	งาน	-	-	7000.00	7,000.00	7,000.00			
3	เหล็ก Wler Mesn	720.00	ตร.ม.	30	21,600.00	5.00	3,600.00	25,200.00			
4	คอนกรีตผสมเสร็จ 1:2:4	108.00	ลบ.ม.	2091	225,828.00	306.00	33,048.00	258,876.00			
5	เหล็ก DB - 16	199.00	กก.	19.99	3,978.01	3.30	656.70	4,634.71			
6	ท่อ PVC 3/4	1.00	เส้น	49.53	49.53	0.00	-	49.53			
7	ทรายรองพื้น	36.00	ลบ.ม.	320	11,520.00	18.00	648.00	12,168.00			
8	หินคลุก	36.00	ลบ.ม.	230	8,280.00	18.00	648.00	8,928.00			
9	ค่าขนส่งทราย + ดินลูกรัง	207.00	ลบ.ม.	0	-	140.94	29,174.58	29,174.58			
10	ยางมะตอย	5.00	กก.	60	300.00	50.00	250.00	550.00			
	รวม							355,760.82			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)