



เทศบาลตำบลชะเมา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ นศ.๕๗๒๐๒/-

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติใช้ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๗๗-๐๐๖ สายวัดโดน-เกาะโพธิ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลชะเมา

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลชะเมา ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๗๗-๐๐๖ สายวัดโดน-เกาะโพธิ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร วงเงิน ๙,๙๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (-เก้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลชะเมาที่ ๒๘๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อกำหนดราคากลางและพิจารณาราคากลางให้เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ แจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคากลางของงานก่อสร้างที่คำนวณได้ เป็นเงิน ๙,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-เก้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) ซึ่งต่ำกว่าราคาที่ได้งบประมาณจัดสรร และกำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน แบ่งงวดงาน - งวดเงิน ออกเป็น ๓ งวด พร้อมทั้งกำหนดสูตรการคำนวณค่า K เพื่อใช้กับสัญญาปรับราคาได้เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดการคำนวณราคากลางที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณได้ ในการจัดหาผู้รับจ้างต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

/ลงชื่อ...

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพรัชย์ ทองเสมอ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

- ทราบ

- นำเสนอ

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางนิตยา สุขขาว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

- เห็นควรอนุมัติเห็นชอบราคากลางดังกล่าวต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายสักรินทร์ ธรสินธุ์)

ปลัดเทศบาลตำบลชะเมา

วันที่ ๑๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑


/พิจารณา...

- พิจารณาแล้ว

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....



(นายเอกชัย คงปาน)

นายกเทศมนตรีตำบลชะเมา

วันที่ ๑๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๗๗-๐๐๖
สายวัดโดน-เกาะโพธิ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลชะเมา อำเภอบางแพ จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลชะเมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๙๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (-เก้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ถมยกระดับถนน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร โดยใช้วัสดุดินลูกรังจำนวนไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางถมหินคลุกเกลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล ชะเมากำหนด) พร้อมฝังท่อระบายน้ำ PVC Ø ๑๒ นิ้ว ท่อคู่ จำนวน ๒ จุด จุดละ ๑๐ เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๙,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-เก้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ปร.๔ , ปร.๕
 - ๕.๒ รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - ๕.๓ แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสุพรชัย ทองเสมอ	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๖.๓ นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างเบื้องต้น

เทศบาลตำบลชะเมา อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.77-006 สายวัดโค่น - เกาะโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลชะเมา

อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลชะเมา อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลชะเมา

แบบเลขที่ -

คำนวณราคากลางโดย นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์ ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14/09/2561

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน(งานทาง) (Factor F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.3/ว83 ลว.15 มี.ค.60)	7,358,754.00	1.3522	9,950,507.16	เงื่อนไข Factor F
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่เผินชุก 2 - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ			9,950,507.16	
	คิดเพียง			9,950,000.00	
	ตัวหนังสือ				(แก้ล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ระยะทางดำเนินการ 2.400 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 4,145,833.33 บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ดวง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอกาบัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นส.ถ.77-006 สายวัดโคก - เกาะโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลชะเมา

อำเภอกาบัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ/สภาพเดิม เป็นถนนหินคลุก มีสภาพเป็นหลุม เป็นบ่อ และที่ราบต่ำ

ปริมาณงาน ถนนยกระดับถนนกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,400 เมตร โดยใช้วัสดุหินลูกรังจำนวนไม่น้อยกว่า 7,200 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัด

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.15 เมตร ใหล่ทางถนนหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลชะเมากำหนด) พร้อมฝังท่อระบายน้ำ PVC Ø 12 นิ้ว ท่อคู จำนวน 2 จุด ๆ ละ 10 เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลชะเมา อำเภอกาบัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

เทศบาลตำบลชะเมา

หน่วยงาน เทศบาลตำบลชะเมา

คำนวณราคากลางโดย นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์ ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่ 14/09/2561

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน(บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วยx FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
1.1	ดินลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	7,200	252.28	1,816,416.0	1.3522	2,456,157.72	2,456,157.72
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	600.00	466.13	279,678.0	1.3522	378,180.59	378,180.59
2.2	งานใหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	360.00	401.90	144,684.0	1.3522	195,641.70	195,641.70
3	งานผิวทาง							
3.1	ผิวทางคอนกรีตผสมเสร็จ 1:2:4 240 ก.ก./ตร.ชม. หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	12,000.0	400.11	4,801,320	1.3522	6,492,344.90	6,492,344.90
3.2	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง(Expansion Joint)	เมตร	2,400.0	85.35	204,840.00	1.3522	276,984.65	276,984.65
3.3	รอยต่อเพื่อหดตามยาว(Contraction Joint)	เมตร	2,400.0	34.09	81,816.00	1.3522	110,631.60	110,631.60
4	งานท่อ PVC							
4.1	ท่อระบายน้ำ PVC Ø 12"	ท่อน	10	3,000.00	30,000.00	1.3522	40,566.00	40,566.00
รวมค่างานต้นทุน					7,358,754.00			9,950,507.16

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 9,950,507.16

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= -

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3522

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวเสาวณี ไหมด้วง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ขยายตามขวาง Expansion Joint)

ความยาว	5.00	ม.						
ค่าเหล็ก Dowel Bar	7.90	กก.	@	2.23	บาท/ตัน	=	17.62	บาท
Metalcap+ทาสี+จาระบี	10.00	ชุด	@	4.00		=	40.00	บาท
JOINT FILLER	0.75	ตร.ม.	@	400.00		=	300.00	บาท
JOINT SEALER	0.003	ลิตร	@	45.00		=	0.14	บาท
ค่าหยอดยาง	5.00	ม.	@	13.80		=	69.00	บาท
แผ่นพลาสติก	0.00	ม.	@	0.00		=	0.00	บาท
ไม้แบบ	0.75	ตร.ม.	@	0.00		=	0.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม						=	426.76	บาท
ค่างานต้นทุน	426.76	/	5.00			=	85.35	บาท/เมตร

4.รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)

คิดจากความยาว	5.00	ม.						
ค่าเหล็ก Dowel Bar	7.90	กก.	@	2.23		=	17.62	บาท
ค่าตัด Joint และหยอดยาง	5.00	ม.	@	22.55		=	112.75	บาท
ทาสี + จาระบี	10.00	ชุด	@	4.00		=	40.00	บาท
JOINT SEALER	0.002	ลิตร	@	45.00		=	0.08	บาท
แผ่นพลาสติก	0.00	ม.	@	0.00		=	0.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม						=	170.45	บาท
ค่างานต้นทุน	170.45	/	5.00			=	34.09	บาท/เมตร

5.รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)

คิดจากความยาว	10.00	ม.						
ค่าเหล็ก Tie Bar	8.88	กก.	@	3.45		=	30.60	บาท
ค่าตัด Joint และหยอดยาง	10.00	ม.	@	22.55		=	225.50	บาท
JOINT SEALER	0.004	ลิตร	@	45.00		=	0.17	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม						=	256.27	บาท
ค่างานต้นทุน	256.27	/	10.00			=	25.63	บาท/เมตร

6.งานไหล่ทางหินคลุก (Crushed Rock Soil Aggregate Shoulder)

ค่าวัสดุจากปากไม้(รวมค่าตัด)				=	250.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	43.00	กม.	151.9	=	151.90	บาท/ลบ.ม.
รวม				=	401.90	บาท/ลบ.ม.
ส่วนขุดตัว	401.9	x	1.00	=	401.90	บาท/ลบ.ม.

ค่าเสื่อมราคา (ผลลบ)	=	10.00	บาท/ลบ.ม. (คิดปรับเกลี่ย)
+ ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	0.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	411.90	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	411.90	บาท/ลบ.ม.

7.งานถางป่าขุดถอนดิน(CLEARING AND GRUBBING)

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา	=	1.74	บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	1.74	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	1.74	บาท/ลบ.ม.

8.งานปลูกสร้างร่องพื้นที่ทาง

ค่าวัสดุจากปากไม้(รวมค่าตัด)	=	50.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	43.00 กม. 151.9	=	151.90 บาท/ลบ.ม.
รวม		=	201.90 บาท/ลบ.ม.
ส่วนขุดตัว	201.9 x 1.20	=	242.28 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผลลบ)	=	10.00	บาท/ลบ.ม. (คิดปรับเกลี่ย)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	0.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	252.28	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	252.28	บาท/ลบ.ม.

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต รหัดทางหลวงท้องถิ่น นศ.ก.77 - 006 สายวัดโค่น - เกาะโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลชะเมา อำเภอปากพะนึ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยทำการถมยกระดับถนนกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,400 เมตร โดยใช้วัสดุดินลูกรังจำนวนไม่น้อยกว่า 7,200 ลบ.ม. พร้อมเกรดเคลือบเด็ค ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.15 เมตร ให้ค่าทางถมหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลชะเมากำหนด) พร้อมสิ่งต่อระบายน้ำ PVC Ø 12 นิ้ว ท่อคู่

จำนวน 2 จุด ๆ ละ 10 เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลชะเมา

อยู่ในท้องที่จังหวัด

นครศรีธรรมราช เขตฝนตก

ฝนชุก 2

ราคามันโซล่า

30.30

บาท/ลิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย

0

%

ดอกเบี้ยเงินกู้

6.00

%

เงินประกันผลงานหัก

0

%

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7.00

%

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561

ลำดับที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด / คัด (บาท)	รวม (บาท)	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	หมายเหตุ
1	เหล็ก RB Ø 6 มม.	บ./ตัน	0.00	45	65.98	80	4100	4245.98	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชยัด นครศรีธรรมราช
2	เหล็ก RB Ø 9 มม.	บ./ตัน	0.00	45	65.98	80	4100	4245.98	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชยัด นครศรีธรรมราช
3	เหล็ก RB Ø 12 มม.	บ./ตัน	0.00	45	65.98	80	3300	3445.98	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชยัด นครศรีธรรมราช
4	เหล็ก RB Ø 15 มม.	บ./ตัน	0.00	45	65.98	80	3300	3445.98	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชยัด นครศรีธรรมราช
5	เหล็ก RB Ø 19 มม.	บ./ตัน	0.00	45	65.98	80	3300	3445.98	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชยัด นครศรีธรรมราช
6	เหล็ก DB Ø 12 มม.	บ./ตัน	0.00	45	65.98	80	3300	3445.98	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชยัด นครศรีธรรมราช
7	เหล็ก DB Ø 16 มม.	บ./ตัน	22,367.76	30	65.98	80	3300	25813.74	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชยัด นครศรีธรรมราช
8	เหล็ก DB Ø 20 มม.	บ./ตัน	0.00	45	65.98	80	2900	3045.98	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชยัด นครศรีธรรมราช
9	เหล็ก DB Ø 25 มม.	บ./ตัน	0.00	45	65.98	80	2900	3045.98	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชยัด นครศรีธรรมราช
10	Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20m.#	บ./ตร.ม.	27.00	837	0	0	0	27.00	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก ราคาส่งก่อสร้างส่วนกลาง
11	ลาดผูกเหล็ก	บ./กก.	57.94	45	106.93	0	0	57.94	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยัด นครศรีธรรมราช
12	ปูนซีเมนต์ประเภท 1	บ./ตัน	0.00	45	65.98	50	0	115.98	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชยัด นครศรีธรรมราช

13	ยาง AC 60/70	บ./ตัน	15350.00	837	1.46	0	0	0	16572.02	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชยจ.กรุงเทพ
14	ยาง CSS- I	บ./ตัน	20036.00	837	1.46	0	0	0	21258.02	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชยจ.กรุงเทพ
15	หิน Single Size	บ./ลบ.ม.	0.00	0	0	0	0	0	0.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	
16	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	บ./ลบ.ม.	350.00	45	143.13	0	0	0	493.13	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.นครศรีธรรมราช
17	หินคลุก	บ./ลบ.ม.	250.00	43	151.90	0	0	0	401.90	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.นครศรีธรรมราช
18	หินย่อยผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	380.00	52	143.13	0	0	0	523.13	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.นครศรีธรรมราช
19	ทรายผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	350.00	50	143.13	0	0	0	493.13	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.นครศรีธรรมราช
20	วัสดุลูกรัง	บ./ลบ.ม.	50.00	43	151.9	0	0	0	201.90	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
21	วัสดุคัดเล็ก "ก"	บ./ลบ.ม.	0.00	0	133.27	0	0	0	133.27	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
22	ทรายถมคันทาง	บ./ลบ.ม.	0.00	40	133.27	0	0	0	133.27	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
23	ดินถมคันทาง	บ./ลบ.ม.	0.00	40	133.27	0	0	0	133.27	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
24	ท่อกลมขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ท่อน	0.00	50	0	0	0	0	0.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.นครศรีธรรมราช
25	ท่อกลมขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ท่อน	0.00	50	0	0	0	0	0.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.นครศรีธรรมราช
26	ท่อกลมขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ท่อน	0.00	50	0	0	0	0	0.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.นครศรีธรรมราช
27	ท่อกลมPVCขนาด ๑ 12" ชั้น 8.5	ท่อน	4,450.00	30	106.15	0	0	0	4,556.15	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.นครศรีธรรมราช
28	ท่อกลมขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ท่อน	0.00	50	0	0	0	0	0.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.นครศรีธรรมราช
29	ไม้กระดาน 1" x 8"	ลบ.ฟ.	0.00	50	0	0	0	0	0.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.นครศรีธรรมราช
30	ไม้ค้ำยัน หนา 4 มม.	แผ่น	0.00	50	0	0	0	0	0.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.นครศรีธรรมราช
31	ไม้ค้ำยัน 1 1/2 x 3"	ลบ.ฟ.	0.00	50	0	0	0	0	0.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
32	ไม้ค้ำยัน ๑ 3" x 3.00 ม.	ตัน	0.00	0	0	0	0	0	0.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
33	ไม้ค้ำยัน ๑ 4" x 3.00 ม.	ตัน	0.00	0	0	0	0	0	0.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
34	เหล็กฉาก L 50 x 50 x 4 มม.	ท่อน	0.00	50	0	0	0	0	0.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
35	แผ่นเหล็ก 4 มม. x 5 ซม.	ท่อน	0.00	0	0	0	0	0	0.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
36	แผ่นเหล็ก 6 มม. x 5 ซม.	ท่อน	0.00	0	0	0	0	0	0.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

	ม.	0.00	50	0	0	0	0.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จนครราชสีมา
37 แผ่นพื้นสำเร็จรูป ยาว 3 เมตร									
38 ท่อพีวีซีขนาด 8.5 นิ้ว ยาว 4 เมตร	ท่อน	0.00	50	0	0	0	0.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จนครราชสีมา
39 คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	บ./ลบ.ม.	2,241.12	30	0	0	0	2241.12	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จนครราชสีมา
40 คอนกรีตผสมเสร็จ 180 ksc	บ./ลบ.ม.	0.00	50	0	0	0	0.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จนครราชสีมา
41 ตะปู	กก.	0.00	50	0	0	0	0.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จนครราชสีมา