

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลชะเมา อำเภอกปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช...

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอกปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช...

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๑๓,๐๐๐.- บาท (-สองล้านหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยทำการขุดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบสนามครบชุด หมู่ที่ ๑ ตำบลชะเมา พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓,๐๓๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลางก่อสร้าง

๕.๑ (ตามเอกสารที่แนบมาด้วย)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสุพรชัย ทองเสมอ	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๖.๓ นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ
๖.๔ นายสุธรรม สายเพอ	ตำแหน่ง ประชาคมหมู่บ้าน	กรรมการ
๖.๕ นายสุนทร โอเรือง	ตำแหน่ง ประชาคมหมู่บ้าน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอกาบัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานกลางแจ้ง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลชะเมา อำเภอกาบัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างสนามฟุตบอล คสล.ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบสนามครบชุด
 แบบเลขที่ -
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 7 แผ่น
 สรุปราคากลางเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวมเป็น เงิน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง ทั้งหมด รวมเป็น เงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างสนาม (ตามแบบ ปร.4)	2,215,204.48	1.3003	2,880,430.38	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	147,000.00		147,000.00	
3	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00		3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,030,430.38	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			3,030,000.00	
	ตัวอักษร (-สามล้านสามหมื่นบาทถ้วน-)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลชะเมา ที่ 269/2559 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559
 ได้พิจารณาและเห็นชอบกับราคากลางค่าก่อสร้าง 3,030,000.- บาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงเห็นสมควรให้ยึดถือ
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,013,000.- บาท (-สองล้านหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน-) เป็นราคาค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าว
 จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายสุพรชัย ทองเสมอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายสุธรรม สายเพอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายสุนทร โอเรือง)

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายเอกชัย คงปาน)

นายกเทศมนตรีตำบลชะเมา

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5. แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน...ก่อสร้างสนามฟุตบอลกลางแจ้ง

เจ้าของโครงการ...เทศบาลตำบลชะเมา

ปริมาณงาน...โดยทำการก่อสร้างสนามฟุตบอล คสล.ขนาดมาตรฐาน ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

สนามครบชุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ทางราชการกำหนด จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง...โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ หมู่ที่ 1 ตำบลชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคา เมื่อวันที่.....25.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.2559

ผู้ประมาณการ...นาย วรศักดิ์ โยพิทักษ์.....ตำแหน่ง...นายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	Factor. =	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างสนาม (ตามแบบ ปร.4)	2,215,204.48	1.3003	2,880,430.38	เงื่อนไข Factor F
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	147,000.00		147,000.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					ภาษี 7%
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	รวมค่างาน			3,027,430.38	เงินประกันผลงานหัก 0%
					พื้นที่ฝนตกชุก 1%
					ใบสรุปราคากลางตามมติ ครม.
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00		3,000.00	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				3,030,430.38	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ		3,030,430.38			
คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับตามงบประมา		3,030,000.00			
สามล้านสามหมื่นบาทถ้วน					

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุธรรม สายเพอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุนทร โอเรือง)

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แผ่นที่ 1/7

กองช่าง เทศบาลตำบลชะเมา

โครงการ ก่อสร้างสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานกลางแจ้ง

ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างสนามฟุตบอล คสล. ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบสนามครบชุด

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ หมู่ที่ 1 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ 0 ประมาณการเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
1	งานสนามฟุตบอล คสล.										1. ราคาวัสดุใช้ราคา
1.1	งานปรับแต่งพื้นดินเดิม	800	ตร.ม.	-	-	3.58	2,864.00	2,864.00			พาณิชย์จังหวัดเต็น
1.2	ดินถมปรับระดับบดอัดแน่น	80	ลบ.ม.	50.00	4,000.00	45.45	3,636.00	7,636.00			กันยายน พ.ศ.2559
1.3	ทรายหยาบรองพื้น	40	ลบ.ม.	320.00	12,800.00	15.00	600.00	13,400.00			2. ราคาค่าแรงงาน
1.4	คอนกรีต 1:2:4 (fe' 240 ksc.)	80	ลบ.ม.	2,000.00	160,000.00	306.00		160,000.00			ตามมติ ครม.
1.5	ค่าแรงงานผู้ควบคุมกรีด	800	ตร.ม.	-	-	12.26	9,808.00	9,808.00			ปรับปรุง 15 ต.ค. 58
1.6	ไม้แบบ	12	ตร.ม.	250.00	3,000.00	133.00	1,596.00	4,596.00			3. ราคาน้ำมันโซลา
1.7	เหล็ก Dowel Bar - RB 15 MM.	84	กก.	19.85	1,664.22	3.30	276.67	1,940.90			ปั้ม ปตท.เมือง
1.8	Wire Mesh 4.0 MM. @ 0.20x 0.20 M#	800	ตร.ม.	36.00	28,800.00	5.00	4,000.00	32,800.00			ณ วันที่ 25 ต.ค. 59
								รวม		233,044.90	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

(นายสุพชัย ทองเสมอ)

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นายสุธรรม สายเพอ)

(นายสุนทร โอเรือง)

กรรมการ

กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลตำบลชะเมา
โครงการ ก่อสร้างสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานกลางแจ้ง
ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างสนามฟุตบอล คสล. ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบสนามครบชุด
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ หมู่ที่ 1 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงาน เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ 0 ประมาณการเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
							ยอดยกมา	233,044.90			1. ราคาวัสดุใช้ราคา
1.9	แผ่นพลาสติกกันชื้น หนา 7 มม.	800	ตร.ม.	5.00	4,000.00	-	-	4,000.00			พาณิชย์จังหวัดเต็น
1.10	งานขัดหยาบพื้นคอนกรีต	800	ตร.ม.	-	-	30.00	24,000.00	24,000.00			กันยายน พ.ศ.2559
2	งานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง										2. ราคาค่าแรงงาน
2.1	งานชุดดินฐานรากและถมดิน	8	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,184.00	1,184.00			ตามมติ ครม.
2.2	ทรายหยาบรองกันหลุม	0.2	ลบ.ม.	320.00	64.00	91.00	18.20	82.20			ปรับปรุง 15 ต.ค. 58
2.3	คอนกรีตหยาบ	0.2	ลบ.ม.	1,775.70	355.14	398.00	79.60	434.74			3. ราคาน้ำมันโซลา
2.4	คอนกรีต 1:2:4 (fe' 240 ksc.)	1.5	ลบ.ม.	2,000.00	3,000.00	306.00	459.00	3,459.00			ปั๊ม ปตท.เอ.เมือง
							ยอดยกไป	266,204.84			ณ วันที่ 25 ต.ค. 59

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (นายสุพรรณชัย ทองเสมอ)
(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายสุธรรม สายเพอ)
(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายสุเทพ โอเรือง)
(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แผนที่ 3/7

กองช่าง เทศบาลตำบลชะเมา

โครงการ ก่อสร้างสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานกลางแจ้ง

ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างสนามฟุตบอล คสล. ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบสนามครบชุด

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ หมู่ที่ 1 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ 0 ประมาณการเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
							ยอดยกมา	266,204.84			1. ราคาวัสดุใช้ราคา
2.5	เหล็กเสริมคอนกรีต - RB 6 MM.	10	กก.	22.52	225.20	4.10	41.00	266.20			พาณิชย์จังหวัดเดือน
	- RB 9 MM.	24	กก.	20.60	494.40	4.10	98.40	592.80			กันยายน พ.ศ.2559
2.6	ลวดผูกเหล็ก	1	ม.	45.48	45.48	-	-	45.48			2. ราคาค่าแรงงาน
2.7	แบบหล่อคอนกรีต	10	ตร.ม.	250.00	2,500.00	133.00	1,330.00	3,830.00			ตามมติ ครม.
2.8	ตะปู	1	กก.	51.40	51.40	-	-	51.40			ปรับปรุง 15 ต.ค. 58
2.9	ท่อเหล็กดำ Ø 3/4"	11	ม.	204.96	2,254.56	45.00	495.00	2,749.56			3. ราคาน้ำมันโซลา
2.10	ท่อเหล็กดำ BS-M Ø 1 1/2"	9	ม.	420.00	3,780.00	55.00	495.00	4,275.00			ปั๊ม ปตท.เอ.เมือง
							ยอดยกไป	278,015.28			ณ วันที่ 25 ต.ค. 59

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

(นายสุพรรณชัย ทองเสมอ)

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุธรรม สายเพอ)

(นายสุนทร โอเรือง)

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลตำบลชะเมา
โครงการ ก่อสร้างสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานกลางแจ้ง
ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างสนามฟุตบอล คสล. ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบสนามครบชุด
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดชุมพุประดิษฐ์ หมู่ที่ 1 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงาน เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ 0 ปริมาณการเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
							ยอดยกมา	278,015.28			1. ราคาวัสดุใช้ราคา
2.11	J-Bolt & Nuts 12 mm.	4	ชุด	400.00	1,600.00	-	-	1,600.00			พาณิชย์จังหวัดเต็น
2.12	แผ่น Plate 400x400x9 MM.	4	ชุด	500.00	2,000.00	250.00	1,000.00	3,000.00			กันยายน พ.ศ.2559
2.13	แผ่น Plate ทางปลา 80x140x9 MM.	4	ชุด	500.00	2,000.00	150.00	600.00	2,600.00			2. ราคาค่าแรงงาน
2.14	งานสีกันสนิมและสีน้ำมัน {L.S.}	1	งาน	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00			ตามมติ ครม.
3	งานไฟฟ้าส่องสว่างและระบบควบคุม										ปรับปรุง 15 ต.ค. 58
3.1	ตู้ควบคุมไฟฟ้ากันน้ำพร้อมอุปกรณ์ Consumer Unit & Main CircuitBreaker 45 A. Circuit Breaker 32 A.	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	300.00	300.00	4,300.00			3. ราคาน้ำมันโซลา
											ปั้ม ปตท.เอ.เมือง
											ณ วันที่ 25 ต.ค. 59
							ยอดยกไป	293,515.28			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง) (นายสุพรชัย ทองเสมอ) (นายวรศักดิ์ โยพัทักษ์)
กรรมาการ

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....
(นายสุธรรม สายเพอ) (นายสุนทร โอเรือง) (นายสุนทร โอเรือง)
กรรมาการ

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลตำบลชะเมา
โครงการ ก่อสร้างสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานกลางแจ้ง
ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างสนามฟุตบอล คสล. ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบสนามครบชุด
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ หมู่ที่ 1 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงาน เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ 0 ปริมาณการเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
							ยอดยกมา	293,515.28			1. ราคาวัสดุใช้ราคา
3.2	โคม Flood Light พร้อมหลอด 400 W ชนิดกันน้ำ	4	ชุด	4,500.00	18,000.00	150.00	600.00	18,600.00			พาณิชย์จังหวัดเต็น
3.3	สายไฟ NYY 2x2.5 Sq.mm.	120	ม.	40.66	4,879.20	12.00	1,440.00	6,319.20			กันยายน พ.ศ.2559
3.4	สายไฟ THW 1x25 Sq.mm.	50	ม.	88.00	4,400.00	25.00	1,250.00	5,650.00			2. ราคาค่าแรงงาน
4	งานพื้นสนามฟุตบอล										ตามมติ ครม.
4.1	งานสนามฟุตบอลพื้นยางสังเคราะห์ผสมยางธรรมชาติ (ยางพารา) มอก.2682-2558 เคลือบผิวด้วยวัสดุ- โพลียูรีเทน ขนาด 18.00x38.00 ม.หนาไม่น้อยกว่า 7.0 มม. พร้อมดีเส้นสนามตามมาตรฐาน	684	ตร.ม.	2,450.00	1,675,800.00	230.00	157,320.00	1,833,120.00			ปรับปรุง 15 ต.ค. 58
											3. ราคาน้ำมันโซลา
											น้ำมัน ปตท.เอ.เมือง
											ณ วันที่ 25 ต.ค. 59
							ยอดยกไป	2,157,204.48			



(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)



(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพรรณชัย ทองเสมอ)



(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพิจักษ์)

(ลงชื่อ).....

(นายสุธรรม สายพอ)

(ลงชื่อ).....

(นายสุพรรณ ไช้เรือง)

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แผนที่ 6/7

กองช่าง เทศบาลตำบลชะเมา

โครงการ ก่อสร้างสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานกลางแจ้ง

ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างสนามฟุตบอล คสล. ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบสนามครบชุด

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ หมู่ที่ 1 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ 0 ปริมาณการเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
							ยอดยกมา	2,157,204.48			1. ราคาวัสดุใช้ราคา
4.2	งานทาสีขอบสนามฟุตบอล	116	ตร.ม.	400.00	46,400.00	100.00	11,600.00	58,000.00			พาณิชย์จังหวัดเดือน
	สีทอปโค้ทโพสิยูรีเทน (สีแดงอิฐ)				-						กันยายน พ.ศ.2559
											2. ราคาค่าแรงงาน
											ตามมติ ครม.
											ปรับปรุง 15 ต.ค. 58
											3. ราคาน้ำมันโซลา
											ปั้ม ปตท.เอ.เมือง
											ณ วันที่ 25 ต.ค. 59
							รวมทั้งสิ้น	2,215,204.48			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายสุพรชัย ทองเสมอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายวรศักดิ์ โยพัทักษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายสุธรรม สายเพอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายสุนทร โอเรือง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายสุนทร โอเรือง)

