

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลชะเมา
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช.....

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๓,๓๐๐,๐๐๐.- บาท (-สามล้านสามแสนบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ขนาด ๓๐ ลบ.ม. สูง ๒๐.๐๐ เมตร (พร้อมวางท่อเมน PE PN๖ ๑๑๐mm (๔") ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ท่อ PE PN๖ ๙๐mm (๓") ระยะทาง ๗๐๐ เมตร ท่อ PE PN๖ ๖๓mm (๒") ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานประปาชนบท รพช. แบบถังเหล็กแชมเปญรูปทรงกรวย โดยใช้น้ำดิบจากแหล่งน้ำผิวดิน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙.....เป็นเงิน.....๓,๔๕๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลางก่อสร้าง

๕.๑ (ตามเอกสารที่แนบมาด้วย)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวเสาวณี ไหมด้วง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสุพรชัย ทองเสมอ	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๖.๓ นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ
๖.๔ นายประนอม อินทร์แก้ว	ตำแหน่ง ประชาคมหมู่บ้าน	กรรมการ
๖.๕ นายชัยศักดิ์ พรหมดวง	ตำแหน่ง ประชาคมหมู่บ้าน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

เจ้าของงาน	เทศบาลตำบลชะเมา อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการก่อสร้าง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่ บ้านปากเนตร
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4 ตำบลชะเมา อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปริมาณงาน	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ขนาด 30 ลบ.ม. สูง 20.00 เมตร (พร้อมวางท่อเมน PE PN6 110mm (4") ระยะทาง 300 เมตร ท่อ PE PN6 90mm (3") ระยะทาง 700 เมตร ท่อ PE PN6 63mm (2") ระยะทาง 3,000 เมตร ตามแบบมาตรฐานประปาชนบท รพช. แบบถังเหล็กแซมเป็ญรูปทรงกรวย ใช้น้ำดิบจากแหล่งน้ำผิวดิน
แบบเลขที่	-
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 19 แผ่น
สรุปราคากลางเมื่อวันที่	25 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง ทั้งหมด รวมเป็น เงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างระบบประปา	2,687,357.79	1.3003	3,494,371.33	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-		-	
3	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00		3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,497,371.33	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			3,490,000.00	
	ตัวอักษร (-สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลชะเมา ที่ 270/2559 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559
ได้พิจารณาและเห็นชอบกับราคากลางค่าก่อสร้าง 3,490,000.- บาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงเห็นสมควรให้ยึดถือ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,300,000.- บาท (-สามล้านสามแสนบาทถ้วน-) เป็นราคากลางค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าว
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุพจน์ นาคบุญกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุนทร สอึงทอง)

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเอกชัย คงปาน)

นายกเทศมนตรีตำบลชะเมา

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5. แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน...ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่ บ้านปากเนตร

เจ้าของโครงการ...เทศบาลตำบลชะเมา

ปริมาณงาน.....ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ขนาด 30 ลบ.ม. สูง 20.00 เมตร (พร้อมวางท่อเมน PE PN6 110mm (4")

ระยะทาง 300 เมตร ท่อ PE PN6 90mm (3") ระยะทาง 700 เมตร ท่อ PE PN6 63mm (2") ระยะทาง 3,000 เมตร

ตามแบบมาตรฐานประปาชนบท รพช. แบบถังเหล็กแชมเปญรูปทรงกรวย ใช้น้ำดิบจากแหล่งน้ำผิวดิน

สถานที่ก่อสร้าง...บ้านปากเนตร หมู่ที่ 4 ตำบลชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคา เมื่อวันที่.....25.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.2559

ผู้ประมาณการ....นาย วรศักดิ์ โยพิทักษ์.....ตำแหน่ง...นายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	Factor. =	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างระบบประปา (ตามแบบ ปร.4)	2,687,357.79	1.3003	3,494,371.33	เงื่อนไข Factor F
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	0.00		-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					ภาษี 7%
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
					พื้นที่ฝนตกชุก 1%
					ใบสรุปราคากลางตามมติ ครม.
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00		3,000.00	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				3,497,371.33	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ		3,497,371.33			
คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับตามงบประมาณ)		3,490,000.00			
สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน					

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ดวง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพจน์ นาคบุญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุนทร สอึงทอง)

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลตำบลชะเมา แผนที่ 1/19

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่ บ้านปากนตร

สภาพเดิม ที่สาธารณชนว่างเปล่า

ปริมาณงาน

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ขนาด 30 ลบ.ม. สูง 20.00 เมตร (พร้อมวางท่อเมน PE PN6 110mm(4") ระยะทาง 300 เมตร ท่อ PE PN6 90 mm(3")

ระยะทาง 700 เมตร ท่อ PE PN6 63mm (2") ระยะทาง 3,000 เมตร ตามแบบมาตรฐานประปาชนบท รพช. แบบถึงเหล็กแฉกแบบเปลี่ยนรูปทรงกรวย ใช้น้ำดิบจากแหล่งน้ำผิวดิน

หมู่ที่ 4 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ - ปริมาณการเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
1	งานฐานราก										
	งานขุดดินพร้อมถมกลับ	81.00	ลบ.ม.			239.00	19,359.00	19,359.00			1. ราคารั้วใช้ราคา
	ทรายหยาบ	3.00	ลบ.ม.	320.00	960.00	91.00	273.00	1,233.00			พาณิชย์จังหวัดเดือน
	คอนกรีต หยาบ 1:3:5	2.00	ลบ.ม.	1887.00	3,774.00	306.00	612.00	4,386.00			กันยายน พ.ศ.2559
	คอนกรีต 1:2:4	9.00	ลบ.ม.	2,000.00	18,000.00	306.00	2,754.00	20,754.00			2. ราคาค่าแรงงาน
	ตะปู	12.00	กก.	51.00	612.00	0	-	612.00			ตามมติ ครม.
	งานทดสอบชั้นดินฐานราก (เหมา)	1.00	งาน	20,000.00	20,000.00	0	-	20,000.00			ปรับปรุง 15 ต.ค. 58
	เหล็ก DB Ø 12 มม.	426.00	กก.	19.75	8,413.50	3.3	1,405.80	9,819.30			3. ราคาน้ำมันโซลา
	รวม							76,163.30	1.3003	99,035.14	ปั้ม ปตท.เอ.เมือง
											ณ วันที่ 25 ต.ค. 59

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพิกัญ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสุพจน์ นาคบุญกุล)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสุพนท ส่องทอง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสุพนท ส่องทอง)

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลตำบลชะเมา แผนที่ 2/19

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่ บ้านปากเนตร

สภาพเดิม ที่สาธารณชนว่างเปล่า

ปริมาณงาน

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ขนาด 30 ลบ.ม. สูง 20.00 เมตร (พ้อยมวางท่อเมน PE PN6 110mm(4") ระยะทาง 300 เมตร ท่อ PE PN6 90 mm(3")

ระยะทาง 700 เมตร ท่อ PE PN6 63mm (2") ระยะทาง 3,000 เมตร ตามแบบมาตรฐานประปาชนบท รพช. แบบถึงเหล็กแถมเปลี่ยนรูปทรงกรวย ใช้น้ำดิบจากแหล่งน้ำผิวดิน

หมู่ที่ 4 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ - ประมาณการเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
	ยอดยกมา							76,163.30			1. ราคาวัสดุใช้ราคา
	เหล็ก DB Ø 16 มม.	220.00	กก.	18.96	4,171.20	3.3	726.00	4,897.20			พาณิชย์จังหวัดเดือน
	ลวดผูกเหล็ก	20.00	กก.	45.48	909.60	0	-	909.60			กันยายน พ.ศ.2559
	Anchor Bolth 40 mm	12.00	ตัว	550.00	6,600.00	-	-	6,600.00			2. ราคาค่าแรงงาน
	เสาเข็ม 0.22 x 0.22 x 15.00 เมตร	25.00	ตัว	5,400.00	135,000.00	1,021.00	25,525.00	160,525.00			ตามมติ ครม.
	งานฐานราก										ปรับปรุง 15 ต.ค. 58
	ไม้แบบ	7.20	ลบ.ฟ.	532.00	3,830.40			3,830.40			3. ราคาน้ำมันเชื้อลา
2	งานก่อสร้างถังกรองน้ำ										ปีม ปตท.อ.เมือง
	ท่อ คลส. Ø 1.20 x 0.40 m	12.00	ท่อน	1,200.00	14,400.00			14,400.00			ณ วันที่ 25 ต.ค. 59
	รวม							267,325.50	1.3003	347,603.35	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพชัย ทองเสมอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพิกษ์)

(ลงชื่อ).....

(นายสุพจน์ นาคบุญ)

(ลงชื่อ).....

(นายสุนทร สัจทอง)

(ลงชื่อ).....

(นายสุนทร สัจทอง)

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แผ่นที่ 3/19

กองช่าง เทศบาลตำบลชะเมา

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่ บ้านปากนตร

สภาพเดิม ที่สาธารณชนว่างเปล่า

ปริมาณงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ขนาด 30 ลบ.ม. สูง 20.00 เมตร (พร้อมวางท่อเมน PE PN6 110mm(4") ระยะทาง 300 เมตร ท่อ PE PN6 90 mm(3")

ระยะทาง 700 เมตร ท่อ PE PN6 63mm (2") ระยะทาง 3,000 เมตร ตามแบบมาตรฐานประปาชนบท รพช. แบบถังเหล็กแบบเปลือยรูปทรงกรวย ใช้น้ำดิบจากแหล่งน้ำผิวดิน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ - ปริมาณการเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
	ยอดยกมา							267,325.50			1. ราคาวัสดุใช้ราคา
	ปูนซีเมนต์ผสม	18.00	ถุง	133.00	2,394.00			2,394.00			พาณิชย์จังหวัดเดือน
	ทรายละเอียด	6.00	ลบ.ม.	320.00	1,920.00			1,920.00			กันยายน พ.ศ.2559
	ข้อต่อ PVC Ø 1.5" (ชั้น 13.5) เกลียวนอก	44.00	ตัว	18.96	834.24			834.24			2. ราคาค่าแรงงาน
	สามทาง PVC Ø 1.5" (ชั้น 13.5)	42.00	ตัว	28.00	1,176.00			1,176.00			ตามมติ ครม.
	ข้อต่อ PVC Ø 1.5" (ชั้น 13.5)	30.00	ตัว	18.96	568.80			568.80			ปรับปรุง 15 ต.ค. 58
	สามทางลด PVC Ø 1.5" - 1"	6.00	ตัว	18.96	113.76			113.76			3. ราคาน้ำมันโซลา
	หัวอุด PVC Ø 1.5"	36.00	ตัว	18.56	668.16			668.16			ปีม ปตท.เมือง
	ข้อต่อ PVC Ø 1" เกลียวนอก	12.00	ตัว	18.96	227.52			227.52			ณ วันที่ 25 ต.ค. 59
	รวม							275,227.98	1.3003	357,878.94	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพร ส่องทอง)

(นายสุพจน์ นาคบุญ)

(นายสุพร ส่องทอง)

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แผ่นที่ 4/19

กองช่าง
โครงการ
สภาพเดิม
ปริมาณงาน

เทศบาลตำบลชะเมา
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่ บ้านปากเนตร
ที่สาธารณชนว่างเปล่า
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ขนาด 30 ลบ.ม. สูง 20.00 เมตร (พร้อมวางท่อเมน PE PN6 110mm(4") ระยะทาง 300 เมตร ท่อ PE PN6 90 mm(3")
ระยะทาง 700 เมตร ท่อ PE PN6 63mm (2") ระยะทาง 3,000 เมตร ตามแบบมาตรฐานประปาชนบท รพช. แบบถึงเหล็กแถมเบญจพรทรงกรวย ใช้น้ำดิบจากแหล่งน้ำผิวดิน
หมู่ที่ 4 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงาน

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ - ปริมาณการเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
	ยอดยกมา							275,227.98			1. ราคาวัสดุใช้ราคา
	งานก่อสร้างถังกรองน้ำ										พาณิชย์จังหวัดเดือน
	การเชื่อมต่อ	4.00	กป	250.00	1,000.00			1,000.00			กันยายน พ.ศ.2559
	ลวดผูกเหล็ก	6.00	กก.	45.48	272.88			272.88			2. ราคาค่าแรงงาน
	Gate Valve PVC Ø 1.5"	12.00	ตัว	790.00	9,480.00			9,480.00			ตามมติ ครม.
	Gate Valve PVC Ø 1"	6.00	ตัว	700.00	4,200.00			4,200.00			ปรับปรุง 15 ต.ค. 58
	บอกลาว	12.00	ตัว	250.00	3,000.00			3,000.00			3. ราคาน้ำมันโซลา
	อิฐมอญ	600.00	ก้อน	5.00	3,000.00			3,000.00			ปีม ปตท.เมือง
	น้ำยาผสมปูนฉาบ (เหมา)	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00			5,000.00			ณ วันที่ 25 ต.ค. 59
	รวม							301,180.86	1.3003	391,625.47	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ดวง)

(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

(นายวรศักดิ์ โยพพิทักษ์)

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพจน์ นาคบุญ)

(นายสุนทร สິงทอง)

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แผ่นที่ 5/19

กองช่าง เทศบาลตำบลชะเมา
โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่ บ้านปากแตร
สภาพเดิม ที่สาธารณชนว่างเปล่า
ปริมาณงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ขนาด 30 ลบ.ม. สูง 20.00 เมตร (พร้อมวางท่อเมน PE PN6 110mm(4") ระยะทาง 300 เมตร ท่อ PE PN6 90 mm(3") ระยะทาง 700 เมตร ท่อ PE PN6 63mm (2") ระยะทาง 3,000 เมตร ตามแบบมาตรฐานประชาชนบพ รพช. แบบถึงเหล็กแถมแปะรูปทรงกรวย ใช้น้ำดิบจากแหล่งน้ำผิวดิน หมู่ที่ 4 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงาน เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ - ปริมาณการเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
	ยอดยกมา							301,180.86			1. ราคาวัสดุใช้ราคา
	ลูกลอยพลาสติก	6.00	ชุด	3,000.00	18,000.00			18,000.00			พาณิชย์จังหวัดเดือน
	วัสดุกรอง	6.00	ตัว	5,000.00	30,000.00			30,000.00			กันยายน พ.ศ.2559
	คอนกรีต	1.80	ลบ.ม.	2,000.00	3,600.00	306.00	550.80	4,150.80			2. ราคาค่าแรงงานตามมติ ครม.
	ลูกลอยพลาสติก	6.00	ชุด	3,000.00	18,000.00			18,000.00			ปรับปรุง 15 ต.ค. 58
	วัสดุกรอง	6.00	ตัว	5,000.00	30,000.00			30,000.00			3. ราคาน้ำมันโซลา
	คอนกรีต	1.80	ลบ.ม.	2,000.00	3,600.00	306.00	550.80	4,150.80			ปีม ปตท.เอ.เมือง
	วางระบายน้ำ	32.00	เมตร	280.00	8,960.00			8,960.00			
	รวม							414,442.46	1.3003	538,899.53	ณ วันที่ 25 ต.ค. 59

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง) (นายสุพชัย ทองเสมอ) (นายวรศักดิ์ โยพิตักษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (นายสุนทร สິงทอง)

(นางสุพจน์ นาคบุญกุล)

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลตำบลชะเมา แผนที่ 6/19

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่ บ้านปากเนตร

สภาพเดิม ที่สาธารณชนว่างเปล่า

ปริมาณงาน

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ขนาด 30 ลบ.ม. สูง 20.00 เมตร (พร้อมวางท่อเมน PE PN6 110mm(4") ระยะทาง 300 เมตร ท่อ PE PN6 90 mm(3")

ระยะทาง 700 เมตร ท่อ PE PN6 63mm (2") ระยะทาง 3,000 เมตร ตามแบบมาตรฐานประปาชนบท รพช. แบบถึงหลักแยกเปลี่ยนรูปทรงกรวย ใช้วัสดุจากแหล่งงินิวดิน

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ - ประมาณการเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
	ยอดยกมา							414,442.46			1. ราคาวัสดุใช้ราคา
	งานก่อสร้างถังกรองน้ำ										พาณิชย์จังหวัดเดือน
	เหล็ก SR Ø 9 มม.	136.00	กก.	20.60	2,801.60	2.80	380.80	3,182.40			กันยายน พ.ศ.2559
3	งานก่อสร้างชั้นกระจ่ายน้ำ (แบบเสียใบถัง)										2. ราคาค่าแรงงาน
	ท่อ PVC Ø 1"	20.00	ท่อน	93.00	1,860.00			1,860.00			ตามมติ ครม.
	ท่อ PVC Ø 2"	2.00	ท่อน	238.00	476.00			476.00			ปรับปรุง 15 ต.ค. 58
	ข้อต่อสามทาง PVC Ø 2" -1"	8.00	ตัว	18.96	151.68			151.68			3. ราคาน้ำมันโซลา
	ข้อต่อ PVC Ø 1"	56.00	ตัว	18.96	1,061.76			1,061.76			ปีม ปตท.อ.เมือง
	ข้อต่อสามทาง PVC Ø 1"	112.00	ตัว	18.96	2,123.52			2,123.52			ณ วันที่ 25 ต.ค. 59
	รวม							423,297.82	1.3003	550,414.16	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง) (นายสุพรชัย ทองเสมอ) (นายวรศักดิ์ โยพิกษ์)

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

(นายสุพจน์ นาคบุญล) (นายสุนทร สัจทอง) (นายวรศักดิ์ โยพิกษ์)

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แผ่นที่ 7/19

กองช่าง

เทศบาลตำบลชะเมา

โครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่ บ้านปากเนตร

สภาพเดิม

ที่สาธารณชนว่างเปล่า

ปริมาณงาน

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ขนาด 30 ลบ.ม. สูง 20.00 เมตร (พร้อมวางท่อเมน PE PN6 110mm(4") ระยะทาง 300 เมตร ท่อ PE PN6 90 mm(3")

ระยะทาง 700 เมตร ท่อ PE PN6 63mm (2") ระยะทาง 3,000 เมตร ตามแบบมาตรฐานประปาชนบท รพช. แบบถังเหล็กแก๊สแปรรูปทรงกรวย ใช้น้ำดิบจากแหล่งน้ำผิวดิน

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน

เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - - รายการเลขที่ - ปริมาณการเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
	ยอดยกมา							423,297.82			
	ข้อต่อสามทาง PVC Ø 2"	8.00	ตัว	23.83	190.64			190.64			1. ราคาวัสดุใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดเดือน
	ท่อ PVC Ø 2"	2.00	ท่อน	238.00	476.00			476.00			กันยายน พ.ศ.2559
	ข้อต่อสามทาง PVC Ø 2" -1"	8.00	ตัว	18.96	151.68			151.68			2. ราคาค่าแรงงานตามมติ ครม.
	ข้อต่อ PVC Ø 1"	56.00	ตัว	18.96	1,061.76			1,061.76			ปรับปรุง 15 ต.ค. 58
	ข้อต่อสามทาง PVC Ø 1"	112.00	ตัว	18.96	2,123.52			2,123.52			3. ราคาน้ำมันโซลา
	ข้อต่อสามทาง PVC Ø 2"	8.00	ตัว	23.83	190.64			190.64			ปีม ปตท.เอ.เมือง
	หัวอุด PVC Ø 2"	16.00	ตัว	23.00	368.00			368.00			
	รวม							427,860.06	1.3003	556,346.44	ณ วันที่ 25 ต.ค. 59

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุนทร ส้องทอง)

(นายสุพจน์ นาคบุญ)

(นายสุนทร ส้องทอง)

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แผ่นที่ 8/19

กองช่าง เทศบาลตำบลชะเมา
 โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่ บ้านปากเนตร
 สภาพเดิม ที่สาธารณชนว่างเปล่า
 ปริมาณงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ขนาด 30 ลบ.ม. สูง 20.00 เมตร (พร้อมวางท่อเมน PE PN6 110mm(4") ระยะทาง 300 เมตร ท่อ PE PN6 90 mm(3") ระยะทาง 700 เมตร ท่อ PE PN6 63mm (2") ระยะทาง 3,000 เมตร ตามแบบมาตรฐานประปาชนบท รพช. แบบถึงเหล็กเชื่อมแปรรูปทรงกรวย ใช้น้ำดิบจากแหล่งน้ำผิวดิน หมู่ที่ 4 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 หน่วยงาน

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ - ปริมาณการเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
	ยอดยกมา							427,860.06			
	แผ่นอลูมิเนียมมีรู	10.00	เมตร	550.00	5,500.00	274.00	2,740.00	8,240.00			1. ราคาวัสดุใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดเดือน
	แผ่นอลูมิเนียมมีรู 1" x 2"	32.00	เมตร	550.00	17,600.00	130.00	4,160.00	21,760.00			กันยายน พ.ศ.2559
	งานก่อสร้างชั้นกระจ่ายน้ำ (แบบเสียในถัง)										2. ราคาค่าแรงงานตามมติ ครม.
	ริ้วต	264.00	ตัว	5.00	1,320.00			1,320.00			ปรับปรุง 15 ต.ค. 58
	กาวเชื่อมท่อ	2.00	กป	250.00	500.00			500.00			3. ราคาน้ำมันโซลา
4	งานโรงสูบน้ำ + งานเชื่อมระบบ										ปั๊ม ปตท.เอ.เมือง
	เสาเข็ม 0.22 x 0.22 x 15.00 เมตร	25.00	ต้น	5,400.00	135,000.00	1,021.00	25,525.00	160,525.00			ณ วันที่ 25 ต.ค. 59
	รวม							620,205.06	1.3003	806,452.64	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง) (นายสุพชัย ทองเสมอ) (นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)
 (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (นายสุนทร ส้องทอง)
 (นายสุพจน์ นาคบุญ)

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลตำบลชะเมา
โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่ บ้านปากเมตร
สภาพเดิม ที่สาธารณชนว่างเปล่า
ปริมาณงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ขนาด 30 ลบ.ม. สูง 20.00 เมตร (พร้อมวางท่อเมน PE PN6 110mm(4") ระยะทาง 300 เมตร ท่อ PE PN6 90 mm(3") ระยะทาง 700 เมตร ท่อ PE PN6 63mm (2") ระยะทาง 3,000 เมตร ตามแบบมาตรฐานประปาชนบท รพช. แบบถึงเหล็กแถมเปลี่ยนรูปทรงกรวย ใช้ไม้ดิบจากแหล่งน้ำผิวดิน หมู่ที่ 4 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงาน เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ - ปริมาณการเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		Factor	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			
	ยอดยกมา									
	ทรายหยาบ	3.00	ลบ.ม.	320.00	960.00	91.00	273.00		620,205.06	1. ราคาวัสดุใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดเดือนกันยายน พ.ศ.2559
	คอนกรีต 1:2:4	13.00	ลบ.ม.	2,000.00	26,000.00	306.00	3,978.00			2. ราคาค่าแรงงานตามมติ ครม.
	เหล็ก DB Ø 16 มม.	1448.00	กก	19.73	28,569.04	3.30	4,778.40			ปรับปรุง 15 ต.ค. 58
	เหล็ก DB Ø 12 มม.	1,133.00	กก	19.73	22,354.09	3.30	3,738.90			3. ราคาน้ำมันโซลา
	ลวดผูกเหล็ก	90.00	กก	45.48	4,093.20					ปีม ปตท.เอ.เมือง
	ไม้แบบ+ค้ำยัน	75.00	ลบ.ฟ.	532.00	39,900.00					
	ตะปู	20.00	กก	51.00	1,020.00					
	รวม							1.3003	982,857.36	ณ วันที่ 25 ต.ค. 59

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)
(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายสุพรชัย ทองเสมอ)
(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายวรศักดิ์ โยพัทักษ์)
(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายสุพจน์ นาคบุญกุล)
(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายสุนทร ส้องทอง)

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แผนที่ 10/19

กองช่าง เทศบาลตำบลชะเมา
โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่ บ้านปากเนตร
สภาพเดิม ที่สาธารณชนว่างเปล่า
ปริมาณงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ขนาด 30 ลบ.ม. สูง 20.00 เมตร (พร้อมวางท่อเมน PE PN6 110mm(4") ระยะทาง 300 เมตร ท่อ PE PN6 90 mm(3") ระยะทาง 700 เมตร ท่อ PE PN6 63mm (2") ระยะทาง 3,000 เมตร ตามแบบมาตรฐานประปาชนบท รพช. แบบถังเหล็กเชื่อมแปะรูปทรงกรวย ใช้น้ำดิบจากแหล่งน้ำผิวดิน หมู่ที่ 4 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงาน เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ - ปริมาณการเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
	ยอดยกมา							755,869.69			1. ราคาวัสดุใช้ราคา
	งานโรงสูบน้ำ + งานเชื่อมระบบ										พาณิชย์จังหวัดเดือน
	Rubber Water Stop	2.00	ม้วน	520.00	1,040.00			1,040.00			กันยายน พ.ศ.2559
	บันได	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00			3,500.00			2. ราคาค่าแรงงาน
	ป้ายบอกกระดืบน้ำ	1.00	ชุด	3000.00	3,000.00			3,000.00			ตามมติ ครม.
	ฝาปิดถัง	2.00	ชุด	2,000.00	4,000.00			4,000.00			ปรับปรุง 15 ต.ค. 58
	ชุดเดิมคอรีน	3.00	ชุด	12,000.00	36,000.00			36,000.00			3. ราคาน้ำมันโซลา
	ผนังก่ออิฐบล็อก	23.00	ตร.ม.	420.00	9,660.00			9,660.00			ปีม ปตท.อ.เมือง
	ลวดถักช่องสี่เหลี่ยม 1 x 1 1/2	20.00	ตร.ม.	120.00	2,400.00			2,400.00			ณ วันที่ 25 ต.ค. 59
	รวม							815,469.69	1.3003	1,060,355.24	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง) (นายสุพชัย ทองเสมอ) (นายวรศักดิ์ โยพิตักษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพจน์ นาคบุญ) (นายสุพนธ์ ส่องทอง)