

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลตำบลชะเมา
โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่ บ้านปากนคร
สภาพเดิม ที่สาธารณชนว่างเปล่า
ปริมาณงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ขนาด 30 ลบ.ม. สูง 20.00 เมตร (พร้อมวางท่อเมน PE PN6 110mm(4") ระยะทาง 300 เมตร ท่อ PE PN6 90 mm(3")
ระยะทาง 700 เมตร ท่อ PE PN6 63mm (2") ระยะทาง 3,000 เมตร ตามแบบมาตรฐานประปาชนบท รพช. แบบถึงเหล็กแฉกเชื่อมแปะรูปทรงกรวย ใช้น้ำดิบจากแหล่งน้ำผิวดิน

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ - ประมาณการเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
	ยอดยกมา							815,469.69			
	เหล็ก ๐ 38 x 38 x 1.6 มม. ขูปลึงกะสี	25.00	ท่อน	326.00	8,150.00			8,150.00			1. ราคาวัสดุใช้ราคา
	เหล็ก ๐ 50 x 50 x 2.3 มม. ขูปลึงกะสี	10.00	ท่อน	444.00	4,440.00			4,440.00			พาณิชย์จังหวัดเดือน
	เหล็กตัว C 75 x 45 x 2.3 มม. ขูปลึงกะสี	6.00	ท่อน	536.00	3,216.00			3,216.00			กันยายน พ.ศ.2559
	งานโรงสูบน้ำ + งานเชื่อมระบบ										2. ราคาค่าแรงงาน
	กระเบื้องลอนคู่	44.00	แผ่น	53.74	2,364.56			2,364.56			ตามมติ ครม.
	ตะขอ	60.00	ชุด	10.00	600.00			600.00			ปรับปรุง 15 ต.ค. 58
	ลวดเชื่อม	1.00	กล่อง	320.00	320.00			320.00			3. ราคาน้ำมันโซลา
											ปั้ม ปตท.เอเมือง
	รวม							834,560.25	1.3003	1,085,178.7	ณ วันที่ 25 ต.ค. 59

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ต่าง)

(นายสุพรรณชัย ทองเสมอ)

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุนทร สິงทอง)

(นายสุพจน์ นาคบุญ)

(นายสุนทร สິงทอง)

(นายสุนทร สິงทอง)

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แผนที่ 12/19

กองช่าง เทศบาลตำบลชะเมา

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่ บ้านปากเนตร

สภาพเดิม ที่สาธารณชนว่างเปล่า

ปริมาณงาน

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ขนาด 30 ลบ.ม. สูง 20.00 เมตร (พร้อมวางท่อเมน PE PN6 110mm(4") ระยะทาง 300 เมตร ท่อ PE PN6 90 mm(3")

ระยะทาง 700 เมตร ท่อ PE PN6 63mm (2") ระยะทาง 3,000 เมตร ตามแบบมาตรฐานประปาชนบท รพช. แบบถังเหล็กแบบรูปทรงกรวย ใช้เหล็กฉากเหล็กรีดขึ้น

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ - ปริมาณการเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
	ยอดยกมา							834,560.25			
	งานไฟฟ้า	1.00	งาน	20,000.00	20,000.00			20,000.00			1. ราคาค่าวัสดุใช้ราคา
	สีกันสนิม	3.00	กป	981.00	2,943.00			2,943.00			พาณิชย์จังหวัดเดือน
	สีน้ำมัน	2.00	กป	1,635.51	3,271.02			3,271.02			กันยายน พ.ศ.2559
	งานขุดดิน	45.00	ลบ.ม.			239.00	10,755.00	10,755.00			2. ราคาค่าแรงงาน
	เหล็ก RB Ø 6 มม.	56.00	กก.	22.52	1,261.12	2.80	156.80	1,417.92			ตามมติ ครม.
	เหล็ก Ø 25 x 1.6 มม. ขุดสังกะสี	12.00	เส้น	152.00	1,824.00			1,824.00			ปรับปรุง 15 ต.ค. 58
	กระเบื้องคอนกรีต	44.00	แผ่น	35.00	1,540.00			1,540.00			3. ราคาน้ำมันโซลา
	รวม							876,311.2	1.3003	1,139,467.4	ปีม ปตท.เอ.เมือง

(ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ต่าง)

(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นายสุพจน์ นาคบุญ)

(นายสุนทร ส่องทอง)

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แผ่นที่ 13/19

กองช่าง เทศบาลตำบลชะเมา
โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่ บ้านปากนคร
สภาพเดิม ที่สาธารณชนว่างเปล่า
ปริมาณงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ขนาด 30 ลบ.ม. สูง 20.00 เมตร (พร้อมวางท่อเมน PE PN6 110mm(4") ระยะทาง 300 เมตร ท่อ PE PN6 90 mm(3") ระยะทาง 700 เมตร ท่อ PE PN6 63mm (2") ระยะทาง 3,000 เมตร ตามแบบมาตรฐานประปาชนบท รพท. แบบถังเหล็กแถมเปลี่ยนรูปทรงกรวย ใช้น้ำดิบจากแหล่งน้ำผิวดิน หมู่ที่ 4 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงาน เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ - รายละเอียดการเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
5	ยอดยกมา							876,311.2			1. ราคาวัสดุใช้ราคา
	งานตั้งแต่ก่อน										พาณิชย์จังหวัดเดือน
	ท่อ คลส. Ø 1.20 x 0.40 เมตร	64.00	ท่อน	1200.00	76,800.00			76,800.00			กันยายน พ.ศ.2559
	ปูนซีเมนต์ผสม	20.00	ถุง	130.00	2,600.00			2,600.00			2. ราคาค่าแรงงาน
	ทรายละเอียด	9.60	ลบ.ม.	320.00	3,072.00			3,072.00			ตามมติ ครม.
	คอนกรีต	4.90	ลบ.ม.	2,000.00	9,800.00	306.00	1,499.40	11,299.40			ปรับปรุง 15 ต.ค. 58
	วางระบายน้ำ	16.00	เมตร	280.00	4,480.00			4,480.00			3. ราคาม้วนโซลิตา
	ประตุน้ำ Ø 2"	10.00	อัน	1,700.00	17,000.00			17,000.00			ปีม ปตท.เมือง
	แผ่นตะกอน	8.00	แผ่น	7,500.00	60,000.00			60,000.00			ณ วันที่ 25 ต.ค. 59
	รวม							1,051,562.6	1.3003	1,367,346.8	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (นายสุพรชัย ทองเสมอ)

(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (นายสุพนธ์ นาคมูล)

(นายสุพนธ์ ส่องทอง)

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลตำบลชะเมา
โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่ บ้านปากนคร
สภาพเดิม ที่สาธารณชนว่างเปล่า
ปริมาณงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ขนาด 30 ลบ.ม. สูง 20.00 เมตร (พร้อมวางท่อเมน PE PN6 110mm(4") ระยะทาง 300 เมตร ท่อ PE PN6 90 mm(3") ระยะทาง 700 เมตร ท่อ PE PN6 63mm (2") ระยะทาง 3,000 เมตร ตามแบบมาตรฐานประปาชนบท รพช. แบบถังเหล็กเข็มแปรูปทรงกรวย ใช้น้ำดิบจากแหล่งน้ำผิวดิน, หมู่ที่ 4 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงาน เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนที่ 14/19

แบบเลขที่ - - รายการเลขที่ - - ประมาณการเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
	ยอดยกมา							1,051,562.6			1. ราคารัสดุใช้ราคา
	อุปกรณ์ระบบ (เหมา)	1.00	ชุด	3,900.00	3,900.00			3,900.00			พาณิชย์จังหวัดเดือน
	ฝาปิดถัง	8.00	ฝา	250.00	2,000.00			2,000.00			กันยายน พ.ศ.2559
	ดินถมอัดแน่น	12.00	ลบ.ม.	50.00	600.00			600.00			2. ราคาค่าแรงงาน
	เหล็ก RB Ø 9 มม.	332.00	กก	20.60	6,839.20	33.00	10,956.00	17,795.20			ตามมติ ครม.
	Solnoid Valve	2.00	ชุด	3500.00	7,000.00			7,000.00			ปรับปรุง 15 ต.ค. 58
6	งานระบบน้ำดิบเครื่องสูบน้ำ 2 แรงม้า										3. ราคาน้ำมันโซลา
	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 2 แรงม้า	4.00	เครื่อง	25,000.00	100,000.00			100,000.00			ปีม ปตท.อ.เมือง
	(GRUNDFOS หรือเทียบเท่า)										ณ วันที่ 25 ต.ค. 59
	รวม							1,182,857.8	1.3003	1,538,070.0	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (นายสุพชัย ทองเสมอ)

(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

(นายสุพจน์ นาคบุญ)

(นายสุนทร ส้องทอง)

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แผนที่ 15/19

กองช่าง เทศบาลตำบลชะเมา

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่ บ้านปากเนตร

สภาพเดิม ที่สาธารณชนว่างเปล่า

ปริมาณงาน

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ขนาด 30 ลบ.ม. สูง 20.00 เมตร (พร้อมวางท่อเมน PE PN6 110mm(4") ระยะทาง 300 เมตร ท่อ PE PN6 90 mm(3")

ระยะทาง 700 เมตร ท่อ PE PN6 63mm (2") ระยะทาง 3,000 เมตร ตามแบบมาตรฐานประปาชนบท รพช. แบบถังเหล็กแก้มแป้นรูปทรงกรวย ใช้น้ำดิบจากแหล่งน้ำผิวดิน

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ - ปริมาณการเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
	ยอดยกมา							1,182,858			1. ราคาวัสดุใช้ราคา
	อุปกรณ์เครื่องสูบน้ำ	8.00	ชุด	500.00	4,000.00			4,000.00			พาณิชย์จังหวัดเตี้น
7	ระบบส่งน้ำดิบ										กันยายน พ.ศ.2559
	ระบบส่งน้ำดิบพร้อมท่อส่งน้ำ (เหมา)	1.00	ชุด	9,000.00	9,000.00			9,000.00			2. ราคาค่าแรงงาน
8	ระบบเครื่องจ่ายสารเคมี										ตามมติ ครม.
	ระบบเครื่องจ่ายสารเคมี	3.00	ชุด	5,500.00	16,500.00			16,500.00			ปรับปรุง 15 ต.ค. 58
	เครื่องกวนสารเคมี	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00			3,500.00			3. ราคาน้ำมันโซลา
	ถังผสมสารเคมี 500ลิตร/ใบ	3.00	ใบ	3,500.00	10,500.00			10,500.00			ปีม ปตท.อ.เมือง
	รวม							1,226,357.8	1.3003	1,594,633.0	ณ วันที่ 25 ต.ค. 59

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพจน์ นาคบุญกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุนทร ส้องทอง)

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แผ่นที่ 16/19

กองช่าง เทศบาลตำบลชะเมา

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่ บ้านปากแตร

สภาพเดิม ที่สาธารณชนว่างเปล่า

ปริมาณงาน

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ขนาด 30 ลบ.ม. สูง 20.00 เมตร (พร้อมวางท่อเมน PE PN6 110mm(4") ระยะทาง 300 เมตร ท่อ PE PN6 90 mm(3")

ระยะทาง 700 เมตร ท่อ PE PN6 63mm (2") ระยะทาง 3,000 เมตร ตามแบบมาตรฐานประปาชนบท รพช. แบบถึงหลักกิโลเมตรเปลี่ยนรูปทรงกรวย ใช้ชนิดบดจากแหล่งน้ำผิวดิน

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ - ปริมาณการเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
9	ยอดยกมา							1,226,358			1. ราคาวัสดุใช้ราคา
	งานรั้วและประตู										พาณิชย์จังหวัดเดือน
	รั้วลวดหนาม 20 x 20 เมตร	40.00	กก	38.00	1,520.00			1,520.00			กันยายน พ.ศ.2559
	ประตูรั้ว	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00			15,000.00			2. ราคาค่าแรงงาน
10	เสาปูน	33.00	เสา	150.00	4,950.00			4,950.00			ตามมติ ครม.
	งานระบบไฟฟ้า										ปรับปรุง 15 ต.ค. 58
	ระบบไฟฟ้าควบคุมปั้มน้ำดับ	2.00	ชุด	9,000.00	18,000.00			18,000.00			3. ราคาน้ำมันโซลา
	ระบบไฟฟ้าควบคุมปั้มน้ำใส่	2.00	ชุด	9,000.00	18,000.00			18,000.00			ปั้มน้ำ ปตท.อ.เมือง
	ระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องจ่ายสารเคมี	3.00	ชุด	7,500.00	22,500.00			22,500.00			ณ วันที่ 25 ต.ค. 59
	รวม							1,306,328	1.3003	1,698,618.0	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นายสุพจน์ นาคบุญ)

(นายสุนทร สິงทอง)

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แผนที่ 17/19

กองช่าง เทศบาลตำบลชะเมา

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่ บ้านปากเนตร

สภาพเดิม ที่สาธารณชนว่างเปล่า

ปริมาณงาน

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ขนาด 30 ลบ.ม. สูง 20.00 เมตร (พร้อมวางท่อเมน PE PN6 110mm(4") ระยะทาง 300 เมตร ท่อ PE PN6 90 mm(3")

ระยะทาง 700 เมตร ท่อ PE PN6 63mm (2") ระยะทาง 3,000 เมตร ตามแบบมาตรฐานประปาชนบท รพช. แบบถังเหล็กแบบรูปทรงกรวย ใช้น้ำดิบจากแหล่งน้ำผิวดิน

หมู่ที่ 4 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ประมาณการเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
11	ยอดยกมา							1,306,328			1. ราคาวัสดุใช้ราคา
	งานท่อถึงเหล็กจ่ายน้ำ										พาณิชย์จังหวัดเดือน
	ถังแบบแป้นรูปรีอยู่ปากน้ำ (เหมา)	1.00	ชุด	550,000.00	550,000.00	3,000.00		550,000.00			กันยายน พ.ศ.2559
	เปิดความดัน	1.00	ตัว	3,000.00	3,000.00			3,000.00			2. ราคาค่าแรงงาน
	สวิตแรงดัน	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00			3,000.00			ตามมติ ครม.
	ตู้สวิตยกน้ำ	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00			3,000.00			ปรับปรุง 15 ต.ค. 58
	หัวล่อฟ้าสามแฉก Ø3/4	1.00	อัน	2,000.00	2,000.00			2,000.00			3. ราคาน้ำมันโซลา
	แท่งกราวทองแดง	1.00	อัน	2,500.00	2,500.00			2,500.00			ปั๊ม ปตท.เอ.เมือง
	แคล์ปัดสายดิน Ø 5/6	2.00	อัน	300.00	600.00			600.00			ณ วันที่ 25 ต.ค. 59
	รวม							1,870,428	1.3003	2,432,117.3	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ดวง)

(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุนทร ส่องทอง)

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แผนที่ 18/19

กองช่าง เทศบาลตำบลชะเมา
โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่ บ้านปากแตร
สภาพเดิม ที่สาธารณชนว่างเปล่า
ปริมาณงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ขนาด 30 ลบ.ม. สูง 20.00 เมตร (พร้อมวางท่อเมน PE PN6 110mm(4") ระยะทาง 300 เมตร ท่อ PE PN6 90 mm(3") ระยะทาง 700 เมตร ท่อ PE PN6 63mm (2") ระยะทาง 3,000 เมตร ตามแบบมาตรฐานประกอบประกอบ รพช. แบบถึงเหล็กแถมเปลี่ยนรูปทรงกรวย ใช้ไม้ดิบจากแหล่งน้ำผิวดิน หมู่ที่ 4 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงาน เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ - ปริมาณการเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
	ยอดยกมา							1,870,428			1. ราคาวัสดุใช้ราคา
	สายทองแดงเปลี่ยนขนาด 35 มม.	3.00	เมตร	300.00	900.00			900.00			พาณิชย์จังหวัดเดือน
	ตะกั่วหล่อแท่งกรวด	2.00	แผ่น	400.00	800.00			800.00			กันยายน พ.ศ.2559
12	งานท่อเมน										2. ราคาค่าแรงงาน
	ท่อ PE PN6 110 mm (4")	300.00	เมตร	160.00	48,000.00	150.00	45,000.00	93,000.00			ตามมติ ครม.
	ท่อ PE PN6 90 mm (3")	700.00	เมตร	109.00	76,300.00	120.00	84,000.00	160,300.00			ปรับปรุง 15 ต.ค. 58
	ท่อ PE PN6 63 mm (2")	3000.00	เมตร	78.00	234,000.00	75.00	225,000.00	459,000.00			3. ราคาน้ำมันโซลา
											ปั๊ม ปตท.เอ.เมือง
	รวม							2,584,427.79	1.3003	3,360,531.46	ณ วันที่ 25 ต.ค. 59

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวเสาวณี ใหม่ดวง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุพจน์ นาคบุญกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุพจน์ ส้องทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุพจน์ ส้องทอง)

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลตำบลชะเมา
 โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบปิดดิน ขนาดใหญ่ บ้านปากเนตร
 สภาพเดิม ที่สาธารณชนว่างเปล่า
 ปริมาณงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ขนาด 30 ลบ.ม. สูง 20.00 เมตร (พร้อมวางท่อเมน PE PN6 110mm(4") ระยะทาง 300 เมตร ท่อ PE PN6 90 mm(3") ระยะทาง 700 เมตร ท่อ PE PN6 63mm (2") ระยะทาง 3,000 เมตร ตามแบบมาตรฐานประปาชนบท รพช. แบบถังเหล็กแบบรูปทรงกรวย ใช้น้ำดิบจากแหล่งน้ำผิวดิน หมู่ที่ 4 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 หน่วยงาน

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ - ปริมาณการเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
	ยอดยกมา							2,584,428			
	รัดแยก PE90	10.00	อัน	130.00	1,300.00			1,300.00			
	รัดแยก PE63	25.00	อัน	94.00	2,350.00			2,350.00			
	มาตรวัดน้ำระบบเหล็ก 2" ขนาด Ø 4"	1.00	ตัว	2,800.00	2,800.00			2,800.00			
13	งานถมดินปรับพื้นที่										
	ดินลูกรัง	480.00	ลบ.ม.	50.00	24,000.00	18.00	8,640.00	32,640.00			
	ค่าขนส่งดินลูกรัง	480.00	ลบ.ม.			133.00	63,840.00	63,840.00			
	รวม							2,687,357.79	1.3003	3,494,371.33	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (นายวรศักดิ์ โยพทัักษ์)

(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง) (นายสุพชัย ทองเสมอ) (นายสุพนธ์ ส่องทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (นายสุพนธ์ ส่องทอง)